

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๖๓๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เป็นงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานขุดดินฐานรากและถมดิน งานทรายบดอัด งานคอนกรีต งานไม้แบบ งานหลังคา, งานไฟฟ้า, งานสี, งานรื้อถอน ขนาด ๔๐๕ ตารางเมตร.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๓๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน).
๖. บัญชีประมาณการราคา
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๖๓๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายอมร เอกอากาศันท์	นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๒. นายนพกนก สีสาวแห	นายช่างรังวัดชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายดาวรุ่ง ทองแพง	ช่างเขียนแบบ ช๔	กรรมการ



(นายบุญธรรม หอไพบุลย์สกุล)  
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

  
 (นางสาวอริษาพัชร เอกอัศวินวัฒน์)  
 เจ้าหน้าที่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 067/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ประเภท	ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินราชบุรี		
เจ้าของอาคาร	สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดราชบุรี		
แบบเลขที่	ยผจ.รบ.053/2561		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 มกราคม พ.ศ. 2562		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	487,074.42	เงินย่ำลวงหน้า 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
	ค่า Factor F = 1.3074	636,801.00	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	636,801.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	636,000.00	
(ตัวอักษร) (หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ  
 (นายอมร เอกอากาศันท์) (นายนพกนก สีสาวแห) (นายคารุง ทองแพง)  
 นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ นายช่างรังวัดชำนาญงาน ช่างเขียนแบบ ช4

หมายเหตุ - ปริมาณงานในรายการนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบออกแบบเองตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

  
 (นางสาวอุษิษาพัชร เอกอัศวินวัฒน์)  
 เจ้าหน้าที

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	โครงการ ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินราชบุรี									แบบเลขที่ ๑๗๖.๐๕๓/๒๕๖ แบบ ปร.๔ ตอนที่ ๑/๓
	สถานที่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี									ประมาณการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
	เจ้าของ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี									ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	7.99	ลบ.ม.							
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	27.70	ลบ.ม.	360.00		9,971.00		148.00	1,181.00	
	งานทราบบดอัดแน่นรองได้ฐานรากและพื้นค.ส.ถ.	0.95	ลบ.ม.	1,711.00		1,616.00		99.00	2,742.00	
	งานคอนกรีตหยาบรองได้ฐานราก	30.90	ตร.ม.					398.00	376.00	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	24.00	ลบ.พ.	607.00		14,568.00		133.00	4,109.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบคิด 80%	7.00	ลบ.พ.	380.00		2,660.00				
	- ไม้รัดแบบ, คร่า 30 %		ตัน							
	- ไม้ค้ำยัน		กก.							
	- ตะปู		กก.							
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	55.97	ลบ.ม.	1,804.00		100,965.00		391.00	21,883.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเสริม	0.360	ตัน							
	RB Ø 6 mm.	0.030	ตัน	22,314.00		669.42		4,100.00	123.00	792.42
	RB Ø 9 mm.	0.195	ตัน	22,100.00		4,309.00		4,100.00	799.00	5,108.00
	DB Ø 12 mm.	0.106	ตัน	21,257.00		2,253.00		3,300.00	349.00	2,602.00
	J-BOLT-RB Ø 12 mm.	0.029	กก.	21,257.00		618.00		3,300.00	96.00	714.00
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	32.71		327.00				327.00
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Dia. 4 mm.@0.20 m.#	411.00	ตร.ม.	25.79		10,599.00		5.00	2,055.00	12,654.00
	เหล็ก DOWEL RB 12 mm.	0.112	ตัน	21,257.00		2,380.00		3,300.00	369.00	2,749.00

(นางสาวอชิภาพัทธ์ เอกอัศวินวัฒน์)

เจ้าหน้าที่

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ที่		รายการ		วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หน่วย	หมายเหตุ
				จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ		
		โครงการ ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินราชบุรี						แบบเลขที่ ศพ.รบ.053/256 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3	
		สถานที่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี						ประมาณการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562	
		เจ้าของ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี						ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี							
ที่ 067/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561									
งานอุดร่องด้วย Joint Filler		75.00	ม.	15.00	1,125.00	10.00	750.00	1,875.00	
แผ่นเหล็กทอมือ 25x25x1.2 Cm		106.00	กก.	24.00	2,544.00	10.00	1,060.00	3,604.00	
เหล็กกลม 4 "x3.2mm		1,183.95	กก.	24.00	28,414.00	10.00	11,839.00	40,253.00	
เหล็กกลม 2 1/2"x2.8 mm.		102.87	กก.	24.00	2,468.00	10.00	1,028.00	3,496.00	
เหล็กกลม 3"x2.8 mm.		40.23	กก.	24.00	965.00	10.00	402.00	1,367.00	
PL ปิด CAP		1.99	กก.	24.00	47.00	10.00	19.00	66.00	
รูซ่าง 4 ด้าน หน้า 9mm		71.21	กก.	24.00	1,709.00	10.00	712.00	2,421.00	
PL 12mm ยึดเสา		50.87	กก.	24.00	1,220.00	10.00	508.00	1,728.00	
ค่าตัดโค้งท่อเหล็ก Dia. 4" โค้ง		90.90	ม.	-	-	110.00	9,999.00	9,999.00	
งานป้ายสัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ		1.00	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
2 งานหลังคา									
เหล็กกล่อง 100 x50x3.2mm		1,962.80	กก.	24.00	47,107.00		-	47,107.00	
-ค่าแรงทำโครงหลังคา		1,962.80	กก.	-	-	10.00	19,628.00	19,628.00	
2.2 ค่าแรงมุงหลังคา		279.00	ตร.ม.	-	-	70.00	19,530.00	19,530.00	
งานมุงหลังคา									
มุงหลังคา METAL-SHEET		279.00	ตร.ม.	190.00	53,010.00		25.00	53,035.00	ค่าตัดโค้ง
- อุปกรณ์มุงหลังคา		1,116.00	ตัว	12.00	13,392.00		-	13,392.00	
- LOUVER ครอบข้าง		12.00	ม.	240.00	2,880.00	50.00	600.00	3,480.00	
งานปูนฉาบโครงสร้าง		10.56	ตร.ม.	90.00	950.00	115.00	1,214.00	2,164.00	รวมจิมเซียม

  
 (นางอติลาพัทธ์ เอกอัครวิวัฒน์)  
 เจ้าหน้าที่

ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรงงาน		หน่วย	หมายเหตุ
					หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3		งานไฟฟ้า	8	ชุด	1,550.00	12,400.00	115.00	920.00	13,320.00	พร้อมเดินสายไฟ
		ดวง โคมหลอดฟลูออโรสเซนส์ 1x36 W ตามแบบ								
		สวิตช์	4	ชุด	95.00	380.00	90.00	360.00	740.00	
4		งานสี	126.00	ตร.ม.	65.00	8,190.00	35.00	4,410.00	12,600.00	
		งานสีกันสนิม และน้ำมัน								
		งานทาสีดีเซลีน	26.50	ตร.ม.	150.00	3,975.00	35.00	927.00	4,902.00	
5		งานร้อยถอน	77.00	ตร.ม.	-	-	100.00	7,700.00	7,700.00	ร้อยถอนไปทั้ง
		ร้อยถอนโรงจอดรถเดิม								
		ร้อยถอนพื้นคอนกรีตเดิม	405.00	ตร.ม.	-	-	95.00	38,475.00	38,475.00	ร้อยถอนไปทั้ง
		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ				332,686.42		154,388.00	487,074.42	

  
 (นางสาวอติลาพัทธ์ เอกดีรัตน์(เล่นกี)  
 ตำแหน่งที่

  
 (นายอนุสรณ์ นามะยาภา(เล่นกี)

