



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. ก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รอบที่ ๒)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๗,๘๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ เป็นงานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม) งานหลังคา .งานฝ้าเพดาน,งานพื้นและผิวพื้น, งานผนังและผิวผนัง,งานไฟฟ้า และงานทาสี ขนาด ๓๕ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคา
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๖.๒ ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| ๑. นายอนุกุล ภัทรศิริไพศาล | นักวิชาการที่ดินชำนาญการ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายวีรรัชช์ เรืองสา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายวีระพงษ์ วรรณเยี่ยม | นายช่างรังวัดชำนาญงาน | กรรมการ |


(นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
14 ม.ค. 2562


(นางสาวอริษาพัชร อภอัครินวัฒน์)
นางสาวพัชรี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร.5

ส่วนราชการ	ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง	กองพัสดุ
ประเภท	ศาลาที่พักประชาชน	
เจ้าของอาคาร	กรมที่ดิน	
สถานที่ก่อสร้าง	แบบมาตรฐานกรมที่ดิน	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ฝ่ายออกแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง	กองพัสดุ
แบบเลขที่ 4-55		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 6 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ศาลาที่พักประชาชน	652,198.30	1.3050	851,118.78	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			851,118.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			850,000.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาตามประมาณการนี้ เป็นราคากลางของทางราชการ เนื่องจากเป็นการประมาณการในห้วงเวลาปัจจุบัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายอนุกุล ภัทน์ศิริไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีรรัชต์ เรืองสา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพงษ์ วรรณเยี่ยม)

(นางสาวอริษาพัชร อภอัครินวัฒน์)
เจ้าหน้าที่

ประมาณราคาก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมที่ดิน

ฝ่ายแบบแผนและความควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ชุนพิลึก

แบบเลขที่ 4-55

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ปรับราคาโดย นายชัยวัฒน์ ชุนพิลึก

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/6

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ งานโครงสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินและถมดิน	4.60	ลบ.ม	-	-	125.00	575.00	575.00	
2	ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม	453.00	113.25	91.00	22.75	136.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม	1,547.00	154.70	398.00	39.80	194.50	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.00	ลบ.ม	2,259.00	40,662.00	485.00	8,730.00	49,392.00	
5	ไม้แบบ(คิด 80 %)	174.00	ตร.ม	580.00	100,920.00	-	-	100,920.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	217.00	ตร.ม	-	-	133.00	28,861.00	28,861.00	
7	ไม้คร่าวตีไม้แบบ	52.00	ลบ.พ	640.00	33,280.00	-	-	33,280.00	
8	ตะปู	54.00	กก.	24.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
9	เหล็กเส้นกลม SR 24 Dia 6 มม.	107.00	เส้น	33.00	3,531.00	-	-	3,531.00	
	SR 24 Dia 9 มม.	97.00	เส้น	70.00	6,790.00	-	-	6,790.00	
	SR 24 Dia 12 มม.	27.00	เส้น	127.00	3,429.00	-	-	3,429.00	
10	เหล็กข้ออ้อย SD 30 Dia 12 มม.	74.00	เส้น	117.00	8,658.00	-	-	8,658.00	
	SD 30 Dia 16 มม.	52.00	เส้น	207.00	10,764.00	-	-	10,764.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	23.22	2,089.80	-	-	2,089.80	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด0.22x0.22 ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 18 ตัน/ ตัน	6.00	ต้น	1,580.00	9,480.00	408.00	2,448.00	11,928.00	
13	งานสกัดหัวเสาเข็ม	6.00	ต้น	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
14	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ศก.6 ขนาด 0.20 x0.20 ม.	60.50	ตร.ม	57.00	3,448.50	5.00	302.50	3,751.00	
15	พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบหนา 5 ซม. (PS) (250kg/m2.)	60.50	ตร.ม	230.00	13,915.00	25.00	1,512.50	15,427.50	
	รวม				238,531.25		43,571.55	282,102.80	

(นางสาวอัญญาพัชร เอียดตัน(ผู้พิมพ์)
เจ้าหน้าที่

ประมาณราคาก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน
สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมที่ดิน

แบบเลขที่ 4-55

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/6

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ขุนพิลึก

ปรับราคาโดย นายชัยวัฒน์ ขุนพิลึก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	กระเบื้องโอยรา	694.00	แผ่น	81.00	56,214.00	-	-	56,214.00	
2	ครอบสันหลังคา	12.00	แผ่น	60.00	720.00	-	-	720.00	
3	ครอบปิดข้าง	30.00	แผ่น	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
4	ครอบปิดหัว	2.00	แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	
5	ครอบข้างปิดซ้าย	12.00	แผ่น	60.00	720.00	-	-	720.00	
6	ครอบสันตะเข้	40.00	แผ่น	60.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
7	ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	60.00	240.00	-	-	240.00	
8	ค่าแรงมุงหลังคาโอยรา	111.00	ตร.ม.	-	-	85.00	9,435.00	9,435.00	
9	เหล็ก C 125x50x20x3.2 ม.ยาว 6 ม.	27.00	ท่อน	610.00	16,470.00	-	-	16,470.00	
10	เหล็ก C 125x50x20x2.3 ม.ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	460.00	920.00	-	-	920.00	
11	เหล็ก C 100x50x20x2.3 ม.ยาว 6 ม.	5.00	ท่อน	414.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
12	เหล็กกล่อง 50x50 มม. หน้า 1.6 มม. ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	268.00	536.00	-	-	536.00	
13	เหล็กกล่อง 125x50 มม. หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. (ค้ำยัน)	3.00	ท่อน	784.00	2,352.00	-	-	2,352.00	
14	แปรงสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี หน้า 0.55 มม. ยาว 4 ม.	152.00	เส้น	160.00	24,320.00	-	-	24,320.00	
15	ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	2.00	กล่อง	300.00	600.00	-	-	600.00	
16	ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป	608.00	เมตร	-	-	25.00	15,200.00	15,200.00	
17	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,346.00	กก.	-	-	10.00	13,460.00	13,460.00	
18	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	54.00	เมตร	89.00	4,806.00	-	-	4,806.00	
19	ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	54.00	เมตร	65.00	3,510.00	-	-	3,510.00	
20	แผ่นปิดนาก PVC สำเร็จรูป	54.00	เมตร	34.00	1,836.00	10.00	540.00	2,376.00	
21	ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ - ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	54.00	เมตร	-	-	73.00	3,942.00	3,942.00	

นายชัยวัฒน์ ขุนพิลึก
นายชัยวัฒน์ ขุนพิลึก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมที่ดิน

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ชุนพิลึก

แบบเลขที่ 4-55

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ปรับราคาโดย นายชัยวัฒน์ ชุนพิลึก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
22	ทึบปูนลิ่มสี่เหลี่ยม ขนาด 6"	8.00	เมตร	65.00	520.00	-	-	520.00	
23	ปูนลิ่มสี่เหลี่ยม ขนาด 8"	8.00	เมตร	89.00	712.00	-	-	712.00	
24	ค่าแรงติดตั้งปูนลิ่มสี่เหลี่ยม - ทึบปูนลิ่มสี่เหลี่ยม	8.00	เมตร	-	-	73.00	584.00	584.00	
25	งานปาดก คสล.	12.00	เมตร	205.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
26	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องโยธา	3.00	กล่อง	300.00	900.00	-	-	900.00	
	รวม				124,226.00		43,161.00	167,387.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าระแนงไม้สำเร็จรูป ขนาด 3" โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	70.00	ตรม.	392.00	27,440.00	112.00	7,840.00	35,280.00	
	พร้อมติดตั้งภายในแฉลง								
	รวม				27,440.00		7,840.00	35,280.00	
	งานพื้นและผิวพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ปูเว้นช่องระหว่างแผ่น 10 ซม.	62.00	ตรม.	320.00	19,840.00	158.00	9,796.00	29,636.00	
	ทำพื้นผิวทรายล้าง								
2	พื้นผิวหินขัด (มัน้ำง)	16.00	ตรม.	281.00	4,496.00	153.00	2,448.00	6,944.00	
3	พื้นผิวทรายล้าง (บันไดขึ้น)	13.50	ตรม.	273.00	3,685.50	99.00	1,336.50	5,022.00	
4	ปรับปูนทรายรองพื้นบันได	13.50	ตรม.	98.00	1,323.00	61.00	823.50	2,146.50	
5	จุ่มกันน้ำตของเหล็ก	22.50	เมตร	850.00	19,125.00	35.00	787.50	19,912.50	
	รวม				48,469.50		15,191.50	63,661.00	

(นางสาววิภาวดี เอนดิรันต์)

เจ้าหน้าที่

