

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล. สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาकिनทร์บุรี พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคาร คสล. สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาकिनทร์บุรี พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
  - ๖.๒ แบบสรุปผลการประเมินราคา (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายเจนกิจ เขมฐวณิชย์ ประธานกรรมการ  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาकिनทร์บุรี  
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาकिनทร์บุรี
  - ๗.๒ นายวีระยุทธ จันทรแก้ว กรรมการ  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
  - ๗.๓ นายพงษ์เทพ เจริญเลิศศรัทธา กรรมการ  
นายช่างรังวัดอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
  - ๗.๔ นายโชคชัย เพชรโรจน์ กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
  - ๗.๕ นางปรีญดา มาลาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง สำนักงานที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ
- แบบเลขที่ 12 - 56 ,4-55 ,3-57 ,3-58 ,1-54 ,7-57 ,120-35 ,60-44 รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑ์
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	25,881,000.00	
2	งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ	2,709,056.00	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,880,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	31,470,056.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	31,470,000.00	✓
	ตัวอักษร สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ



(นายเจนกิจ เชษฐวานิชย์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขา กบินทร์บุรี

กรรมการ



(นายวีระยุทธ จันทร์แก้ว)

นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ

กรรมการ



(นายพงษ์เทพ เจริญเลิศศรีธธา)

นายช่างรังวัดอาวุโส

กรรมการ



(นายโชคชัย เพชรโรจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ



(นางปริญดา มาลาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

- ประเภท อาคารสำนักงานที่ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
- เจ้าของอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ
- แบบเลขที่ 12 - 56 ,4-55 ,3-57 ,3-58 ,1-54 ,7-57 ,120-35 ,60-44
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 46 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20,872,466.77	1.2400	25,881,858.79	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,881,858.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ยี่สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			25,881,000.00	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ



(นายเจนนิก เชษฐวาทิชัย)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขา กบินทร์บุรี

กรรมการ


(นายวีระยุทธ จันทรแก้ว)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ


กรรมการ


(นายพงษ์เทพ เจริญเลิศศรีธธา)  
นายช่างรังวัดอาวุโส

กรรมการ


(นายโชคชัย เพชรโรจน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ


(นางปริญดา มาลาภรณ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงนครบุรี

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56 ,4-55 ,3-57 ,3-58 ,1-54 ,7-57 ,120-35 ,60-44

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น								
1	อาคารสำนักงานที่ดิน ตามแบบเลขที่ 12 - 56			-	10,112,974.50	-	2,113,807.85	12,226,782.35	
2	ห้องน้ำสาธารณะ ตามแบบ สنج.ยธ.สม.จ.สนุทรปรการ			-	470,563.00	-	142,593.80	613,156.80	
3	ศาลาที่พักประชาชน ตามแบบเลขที่ 4 - 55			-	444,769.25	-	138,097.45	582,866.70	
4	เสาชงชาติ ตามแบบเลขที่ 120 - 35			-	91,557.70	-	14,224.22	105,781.92	
5	ที่เก็บหลักเขต ตามแบบเลขที่ 60 - 44			-	80,989.00	-	16,760.00	97,749.00	
6	งานวิศวกรรมโยธา			-	7,246,130.00	-	-	7,246,130.00	
	รวมเป็นเงิน				18,446,983.45		2,425,483.32	20,872,466.77	





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง								
1	งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)				3,508,297.00		848,944.00	4,357,241.00	
2	งานหลังคา				863,879.00		207,351.00	1,071,230.00	
3	งานฝ้าเพดาน				340,520.00		106,859.00	447,379.00	
4	งานพื้นและผิวพื้น				569,662.00		225,794.00	795,456.00	
5	งานผนังและผิวผนัง				892,429.00		297,808.00	1,190,237.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง				639,840.00		6,000.00	645,840.00	
7	งานไฟฟ้า				548,131.00		50,725.00	598,856.00	
8	งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				351,800.00		-	351,800.00	
9	งานประปา-สุขาภิบาล				80,594.50		18,489.85	99,084.35	
10	งานสุขภัณฑ์				86,939.00		9,585.00	96,524.00	
11	งานสี				173,426.00		132,418.00	305,844.00	
12	งานเปิดเคลือบ				350,800.00		2,560.00	353,360.00	
13	ครุภัณฑ์สิ่งทำ				34,200.00		-	34,200.00	
14	งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน				1,414,256.00		207,274.00	1,621,530.00	
15	งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้				80,101.00		-	80,101.00	
16	งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า				178,100.00		-	178,100.00	
	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบ และรายการ								
	รวมเป็นเงิน				10,112,974.50		2,113,807.85	12,226,782.35	

✓  
Can Can  
Over

9  
25

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบดินทร์บุรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	81.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,019.00	8,019.00	
2	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	677.00	3,385.00	91.00	455.00	3,840.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,625.00	3,250.00	398.00	796.00	4,046.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	265.00	ลบ.ม.	1,830.00	484,950.00	485.00	128,525.00	613,475.00	
5	ไม้แบบ (คิด 70%)	1,751.00	ตร.ม.	250.00	437,750.00	-	-	437,750.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	2,502.00	ตร.ม.	-	-	133.00	332,766.00	332,766.00	
7	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	526.00	ลบ.ฟ.	200.00	105,200.00	-	-	105,200.00	
8	ตะปู	626.00	กก.	46.00	28,796.00	-	-	28,796.00	
9	เหล็กเส้นกลม Dia 6 mm	1,756.00	เส้น	57.00	100,092.00	-	-	100,092.00	
	Dia 9 mm	1,633.00	เส้น	130.00	212,290.00	-	-	212,290.00	
	เหล็กข้ออ้อย Dia 12 mm	399.00	เส้น	214.00	85,386.00	-	-	85,386.00	
	Dia 16 mm	599.00	เส้น	383.00	229,417.00	-	-	229,417.00	
	Dia 20 mm	60.00	เส้น	562.00	33,720.00	-	-	33,720.00	
	Dia 25 mm	379.00	เส้น	935.00	354,365.00	-	-	354,365.00	
	Dia 28 mm	127.00	เส้น	1,015.00	128,905.00	-	-	128,905.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	1,401.00	กก.	43.00	60,243.00	-	-	60,243.00	
11	ค่าแรงงานเหล็กผิวเรียบ	12,047.00	กก.	-	-	4.10	49,392.70	49,392.70	
11	ค่าแรงงานเหล็กผิวข้ออ้อย 10-16 มม.	13,007.00	กก.	-	-	3.30	42,923.10	42,923.10	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten initials in blue ink.*

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 3/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	ค่าแรงงานเหล็กมีวข้อ้อย 19 มม.ขึ้นไป	22,208.00	กก.	-	-	2.90	64,403.20	64,403.20	
12	พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง ทน 10 ซม. (PSX 250 กก./ตร.ม.)	16.00	ตร.ม.	430.00	6,880.00	35.00	560.00	7,440.00	
13	พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง ทน 10 ซม. (PSX 500 กก./ตร.ม.)	970.00	ตร.ม.	440.00	426,800.00	35.00	33,950.00	460,750.00	
14	เหล็ก WIRE MESH Dia 6 มม.ขนาด 0.20X0.20 ม. (PS)	986.00	ตร.ม.	60.00	59,160.00	5.00	4,930.00	64,090.00	
15	เสาเข็ม ค.อ.ร. กลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	12.00	ต้น	324.00	3,888.00	97.00	1,164.00	5,052.00	
16	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม.	54.00	ต้น	6,930.00	374,220.00	1,340.00	72,360.00	446,580.00	
17	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21 ม.	40.00	ต้น	9,240.00	369,600.00	1,725.00	69,000.00	438,600.00	
18	งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	54.00	ต้น	-	-	250.00	13,500.00	13,500.00	
19	งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	40.00	ต้น	-	-	280.00	11,200.00	11,200.00	
20	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวม				3,508,297.00		848,944.00	4,357,241.00	
	งานหลังคา								
1	กระเบื้องโอยรา (กระเบื้องว่าว)	4,944.00	แผ่น	74.00	365,856.00	-	-	365,856.00	
2	กระเบื้องโอยรา (แผ่นเริ่ม)	196.00	แผ่น	74.00	14,504.00	-	-	14,504.00	
3	ครอบสันหลังคา	120.00	แผ่น	65.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
4	ครอบปิดจั่ว	6.00	แผ่น	65.00	390.00	-	-	390.00	
5	ครอบข้าง	158.00	แผ่น	65.00	10,270.00	-	-	10,270.00	
6	ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	65.00	260.00	-	-	260.00	

Cam P...  
D...  
A  
155

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	ครอบสันตะเข้	38.00	แผ่น	65.00	2,470.00	-	-	2,470.00	
8	ครอบปิดปลายตะเข้	8.00	แผ่น	65.00	520.00	-	-	520.00	
9	ค่าแรงมุงกระเบื้องโอยรา	791.00	ตร.ม.	-	-	85.00	67,235.00	67,235.00	
10	เหล็กกล่อง 150X100X4.5 มม.	48.00	ท่อน	1,890.00	90,720.00	-	-	90,720.00	
11	เหล็กกล่อง 100X100X3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,182.00	3,546.00	-	-	3,546.00	
12	เหล็กกล่อง 100X50X3.2 มม.	11.00	ท่อน	925.00	10,175.00	-	-	10,175.00	
13	เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.	4.00	ท่อน	506.00	2,024.00	-	-	2,024.00	
14	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.	15.00	ท่อน	1,696.00	25,440.00	-	-	25,440.00	
15	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	19.00	ท่อน	794.00	15,086.00	-	-	15,086.00	
16	เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3 มม.	100.00	ท่อน	1,241.00	124,100.00	-	-	124,100.00	
17	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	35.00	ท่อน	560.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
18	แป้สำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.55 มม. ยาว 4 เมตร	1,015.00	เส้น	120.00	121,800.00	-	-	121,800.00	
19	ตะปูเกลียวยึดแป้สำเร็จรูป	17.00	กล่อง	300.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
20	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องโอยรา	20.00	กล่อง	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
21	ค่าแรงติดตั้งแป้สำเร็จรูป	791.00	ตร.ม.	-	-	25.00	19,775.00	19,775.00	
22	ค่าแรงประกอบโครงเหล็กหลังคา	10,413.00	กก.	-	-	10.00	104,130.00	104,130.00	
23	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	192.00	เมตร	85.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
24	ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	192.00	เมตร	60.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
25	แผ่นปิดกันนํก PVC สำเร็จรูป	192.00	เมตร	34.00	6,528.00	10.00	1,920.00	8,448.00	

๒  
Dan PDA  
Dok  
๑  
๒/๕

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 5/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
26	ค่าแรงติดตั้งเชิงชายและปิดทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	192.00	เมตร	-	-	73.00	14,016.00	14,016.00	
27	รางน้ำสังกะสี	11.00	เมตร	350.00	3,850.00	25.00	275.00	4,125.00	
	รวม				863,879.00		207,351.00	1,071,230.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อ	981.00	ตร.ม.	210.00	206,010.00	75.00	73,575.00	279,585.00	
	โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
2	ฝ้าเพดาน T- BAR ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กั้นชั้น	37.00	ตร.ม.	230.00	8,510.00	52.00	1,924.00	10,434.00	
3	ฝ้าระแนงไม้สำเร็จขนาด 3" โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	280.00	ตร.ม.	450.00	126,000.00	112.00	31,360.00	157,360.00	
	พร้อมติดตั้งตาข่ายPVC								
	รวม				340,520.00		106,859.00	447,379.00	
	งานพื้นและผิวพื้น								
1	ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	864.00	ตร.ม.	600.00	518,400.00	222.00	191,808.00	710,208.00	
2	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	37.00	ตร.ม.	306.00	11,322.00	158.00	5,846.00	17,168.00	
3	ผิวพื้นขัดมัน	528.00	ตร.ม.	20.00	10,560.00	40.00	21,120.00	31,680.00	
4	ผิวพื้น คสล.ขัดหยาบ	210.00	ตร.ม.	130.00	27,300.00	30.00	6,300.00	33,600.00	
5	ผิวพื้นขัดหยาบเขาะร่องกันลื่น	16.00	ตร.ม.	130.00	2,080.00	45.00	720.00	2,800.00	
	รวม				569,662.00		225,794.00	795,456.00	

๒  
Dum Dum  
Dum

๐  
๒๕-

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 6/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนังและผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	730.00	ตร.ม.	277.00	202,210.00	89.00	64,970.00	267,180.00	
2	ก่ออิฐเต็มแผ่น	13.00	ตร.ม.	554.00	7,202.00	167.00	2,171.00	9,373.00	
3	ฉาบปูนเรียบผนัง	1,496.00	ตร.ม.	83.00	124,168.00	82.00	122,672.00	246,840.00	
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	443.00	ตร.ม.	83.00	36,769.00	100.00	44,300.00	81,069.00	
5	ผิวผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	140.00	ตร.ม.	265.00	37,100.00	166.00	23,240.00	60,340.00	
6	ผนังบุไม้สังเคราะห์ซ้อนทับเกล็ด ขนาด 6"หนา 8 มม.	55.00	ตร.ม.	466.00	25,630.00	69.00	3,795.00	29,425.00	
7	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. บุ 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อ	178.00	ตร.ม.	355.00	63,190.00	130.00	23,140.00	86,330.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ผ4)								
8	ผนัง ผ5	2.00	ชุด	25,600.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
9	ผนัง ผ6	3.00	ชุด	32,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
10	ผนัง ผ7	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
11	ผนัง ผ8	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
12	ผนัง ผ9	3.00	ชุด	24,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
13	ผนัง ผ10	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
14	ผนัง ผ11	1.00	ชุด	9,300.00	9,300.00	-	-	9,300.00	
15	ผนัง ผ12	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
16	บัวเชิงผนัง PVC	338.00	เมตร	70.00	23,660.00	40.00	13,520.00	37,180.00	
	รวม				892,429.00		297,808.00	1,190,237.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบิรินทร์บุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 7/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบิรินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม แบบเปิด - ปิด อัตโนมัติ	1.00	ชุด	92,200.00	92,200.00	-	-	92,200.00	
2	D2 ประตูบานเปิด PVC	7.00	ชุด	2,520.00	17,640.00	500.00	3,500.00	21,140.00	
3	D3 ประตูบานเปิด PVC	5.00	ชุด	2,620.00	13,100.00	500.00	2,500.00	15,600.00	
4	D4 ประตูบานเปิดอลูมิเนียม	2.00	ชุด	13,200.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
5	D5 ประตูบานเปิดอลูมิเนียม	1.00	ชุด	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
6	ประตูเหล็กม้วน (ด้านหน้า D1)	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
7	ประตูเหล็กม้วน (ด้านหน้า D5)	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
8	W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	18.00	ชุด	12,600.00	226,800.00	-	-	226,800.00	
9	W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	13.00	ชุด	7,700.00	100,100.00	-	-	100,100.00	
10	W3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	10.00	ชุด	3,800.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
11	W4 หน้าต่างช่องแสงอลูมิเนียมติดตาย	2.00	ชุด	6,100.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
12	W5 หน้าต่างช่องแสงอลูมิเนียมติดตาย	1.00	ชุด	14,900.00	14,900.00	-	-	14,900.00	
13	W6 หน้าต่างห้องการเงิน	1.00	ชุด	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00	
14	แผงเหล็กตัดหน้าต่างชั้นล่าง	58.00	ตร.ม.	650.00	37,700.00	-	-	37,700.00	
	รวม				639,840.00		6,000.00	645,840.00	

*Dem*  
*Dem*

*255-*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 8/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง								
1	Flu 2-36 W โคมอุโมงิเนียมชนิดเงา	129.00	ชุด	1,875.00	241,875.00	150.00	19,350.00	261,225.00	
2	Flu 2-36 W ฝาครอบอะครีลิก	4.00	ชุด	1,920.00	7,680.00	150.00	600.00	8,280.00	
3	Flu 1-36 W ฝาครอบอะครีลิก	21.00	ชุด	1,780.00	37,380.00	115.00	2,415.00	39,795.00	
4	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว	41.00	ชุด	52.00	2,132.00	80.00	3,280.00	5,412.00	
5	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียวแบบกันน้ำ	7.00	ชุด	52.00	364.00	80.00	560.00	924.00	
6	เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์	43.00	ชุด	130.00	5,590.00	90.00	3,870.00	9,460.00	
7	ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
8	ตู้ Loadcenter ขนาด 18 ช่อง แบบมีเมนฯ ขนาด 50 AT	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	500.00	1,000.00	34,000.00	
9	ตู้ Loadcenter ขนาด 18 ช่อง แบบมีเมนฯ ขนาด 150 AT	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	500.00	1,000.00	51,000.00	
10	เซอร์กิตเบรกเกอร์	72.00	ชุด	210.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
11	หัวเสาสายกันน้ำ	1.00	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
12	ท่อ IMC ขนาด DIA 3"	10.00	เมตร	700.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
13	ราง WIRE WAY ขนาด 4" *4"	10.00	เมตร	158.00	1,580.00	46.00	460.00	2,040.00	
14	ราง WIRE WAY ขนาด 2" *4"	10.00	เมตร	133.00	1,330.00	35.00	350.00	1,680.00	
15	หลักสายดิน	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
16	เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร	196.00	จุด	300.00	58,800.00	90.00	17,640.00	76,440.00	
	รวม				548,131.00		50,725.00	598,856.00	

Cam Pong

Orana

G

15

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 9/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60






ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานติดตั้งสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า									
1	ตู้ RACK ขนาด 42 u 60x60	1.00	L/S	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 ช่องเสียบ 10/100/1000	1.00	L/S	97,500.00	97,500.00	-	-	97,500.00	
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 16 ช่องเสียบ	1.00	L/S	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
4	ติดตั้งระบบสายสัญญาณไฟฟ้า 15 จุด (แดง) พร้อมตู้โหลดไฟ	1.00	L/S	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
5	ติดตั้งระบบสายสัญญาณไฟฟ้า 52 จุด (ขาว)	1.00	L/S	45,800.00	45,800.00	-	-	45,800.00	
6	ติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 59 จุด	1.00	L/S	168,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	<b>รวม</b>				<b>351,800.00</b>		<b>-</b>	<b>351,800.00</b>	
งานประปา-สุขาภิบาล									
1	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	30.00	ท่อน	177.00	5,310.00	160.00	4,800.00	10,110.00	
2	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 4"	7.00	ท่อน	556.00	3,892.00	480.00	3,360.00	7,252.00	
3	ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 1/2"	5.00	ท่อน	49.00	245.00	120.00	600.00	845.00	
4	ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4"	8.00	ท่อน	59.00	472.00	120.00	960.00	1,432.00	
5	ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 1"	20.00	ท่อน	94.00	1,880.00	120.00	2,400.00	4,280.00	
6	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	L/S	5,899.50	5,899.50	1,769.85	1,769.85	7,669.35	
7	ประตุน้ำเปิด - ปิด ขนาด DIA 3/4"	4.00	ชุด	264.00	1,056.00	150.00	600.00	1,656.00	
8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบไร้อากาศ ขนาด 2 ลบ.ม.	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	1,500.00	3,000.00	28,000.00	
9	ถังเก็บน้ำตั้งพื้นไฟเบอร์กลาส ขนาด 2 ลบ.ม.	2.00	ชุด	8,970.00	17,940.00	500.00	1,000.00	18,940.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 10/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 400 W.	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
11	งานทำฐานวางถังไฟเบอร์กลาส	1.00	L/S	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
12	ค่าทดสอบระบบประปา-สุขาภิบาล	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				80,594.50		18,489.85	99,084.35	
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก	7.00	ชุด	5,000.00	35,000.00	450.00	3,150.00	38,150.00	พร้อมอุปกรณ์
2	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังแบบปลั๊กवालว	3.00	ชุด	3,210.00	9,630.00	450.00	1,350.00	10,980.00	พร้อมอุปกรณ์
3	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,580.00	14,320.00	450.00	1,800.00	16,120.00	พร้อมอุปกรณ์
4	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	3,150.00	6,300.00	450.00	900.00	7,200.00	พร้อมอุปกรณ์
5	สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	35.00	245.00	1,995.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	308.00	2,156.00	70.00	490.00	2,646.00	
7	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมवालวเปิด-ปิด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
8	ที่วางสบู่	1.00	ชุด	299.00	299.00	70.00	70.00	369.00	
9	กระจกเงาเงียรขอบ 1"	48.00	ตร.ฟ.	100.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
10	สต็อบवालว	20.00	ชุด	200.00	4,000.00	35.00	700.00	4,700.00	
11	ขอแขวนผ้า	6.00	ชุด	370.00	2,220.00	35.00	210.00	2,430.00	
12	ก๊อกน้ำเดี่ยว 1/2"	3.00	ชุด	98.00	294.00	25.00	75.00	369.00	
13	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด Dia. 2"	7.00	ชุด	210.00	1,470.00	75.00	525.00	1,995.00	

u  
Cam Pnd  
Ovok

G  
2/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบดินทร์บุรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	งานเคาน์เตอร์ คสล. มีวบุกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	4.00	เมตร	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวม				86,939.00		9,585.00	96,524.00	
	งานทาสี								
1	ทาสีน้ำอะคริลิค	3,184.00	ตร.ม.	38.00	120,992.00	30.00	95,520.00	216,512.00	
2	ทาสีน้ำมัน	971.00	ตร.ม.	54.00	52,434.00	38.00	36,898.00	89,332.00	
	รวม				173,426.00		132,418.00	305,844.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
1	ป้ายชื่อสำนักงานฯ (ป้ายสแตนเลส)	1.00	ป้าย	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
2	งานลูกกรงเหล็กบันได	9.20	เมตร	800.00	7,360.00	-	-	7,360.00	
3	ราวกันตกทางลาดคนพิการ	26.00	เมตร	3,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
4	จมุกบันไดทองเหลืองสอดใส่ PVC 3 เส้น	64.00	เมตร	310.00	19,840.00	40.00	2,560.00	22,400.00	
5	ราวลูกกรงเหล็กรอบอาคาร	63.00	เมตร	600.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
6	ป้ายสำนักงานภายในอาคาร	1.00	L/S	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
7	ป้ายโลโก้สัญลักษณ์กรมที่ดิน Dia. 0.75 เมตร	1.00	ป้าย	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
8	ช่องประตู SERVICE	1.00	L/S	800.00	800.00	-	-	800.00	
9	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวม				350,800.00		2,560.00	353,360.00	

๒๑  
๒๒  
๒๓

๒๔  
๒๕

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาภินทร์บุรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอภินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์สิ่งทำ								
1	เคาน์เตอร์ห้องการเงิน ตามแบบเลขที่ 5-54	1.00	ชุด	34,200.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	รวม				34,200.00		0.00	34,200.00	
	งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน								
1	Seamless N2 Storage Cylinder (300 Bar @20.3)	11	Cyl	54,500.00	599,500.00	2,000.00	22,000.00	621,500.00	
2	Seamless N2 Pilot Cylinder	1	Cyl	45,000.00	45,000.00	2,000.00	2,000.00	47,000.00	
3	Nitrogen Gas	223	M <sup>3</sup>	180.00	40,140.00	70.00	15,610.00	55,750.00	
4	Pressure Gauge	12	Pcs	2,500.00	30,000.00	200.00	2,400.00	32,400.00	
5	Loop pipe	11	Pcs	2,000.00	22,000.00	200.00	2,200.00	24,200.00	
6	Nozzie	2	Pcs	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	
7	Pressure Switch	1	Pcs	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	
8	Discharge Indicator	1	Pcs	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	
9	Safety Valve	1	Pcs	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
10	Solenoid Valve	1	Pcs	30,000.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	31,000.00	
11	Smoke Detector	4	Lot	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00	
12	Bell	1	Pcs	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
13	Hom w/Strobe Light	1	Pcs	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00	


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4แผ่นที่ 13/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	N2 Control Panel w/module	1	Set	120,000.00	120,000.00	5,000.00	5,000.00	125,000.00	
15	Manuanl. Station	1	Set	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	
16	N2 Pipe Seamless SCH.80 ASTM A53	1	Lot	264,000.00	264,000.00	79,200.00	79,200.00	343,200.00	
17	Pipe Fitting	1	Lot	10,560.00	10,560.00	3,168.00	3,168.00	13,728.00	
18	Hanger Support	1	Lot	22,000.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	28,600.00	
19	Gravity Shutter	1	Lot	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
20	Electrical Cable	1	Lot	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	
21	Electrical Conduit (EMT)	1	Lot	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	
22	Accessory	1	Lot	42,656.00	42,656.00	12,796.00	12,796.00	55,452.00	
23	Functional Test/Commission	1	Lot	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	<b>รวม</b>				<b>1,414,256.00</b>		<b>207,274.00</b>	<b>1,621,530.00</b>	
	<b>งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</b>								
1	ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	set	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	Conventional Fire Alarm Control Panel Wall Mounting								
2	Graphic Annunciator Size A3	1	set	20,300.00	20,300.00	-	-	20,300.00	
3	Photo Smoke Detector Class 2 (Standard Class)	23	set	1,120.00	25,760.00	-	-	25,760.00	
4	Detector Base, W/2 Terminals Surface Type	23	set	119.00	2,737.00	-	-	2,737.00	
5	Manual Fire Alarm Box Without Telephone Jack	4	set	1,470.00	5,880.00	-	-	5,880.00	

๒  
Cam D...  
D...

๑  
๒๕

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 14/14

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 12 - 56,5-54,3-60

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	Surface Box, for Manual Fire Alarm Box	4	set	756.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
7	Fire Alarm Bell din. 6" 24 V.DC Model: FBM 023Z-D	4	set	875.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวม				80,101.00		-	80,101.00	
	งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
1	Lightning Rod, Early Streamer Emission System	1	set	98,700.00	98,700.00	-	-	98,700.00	
2	6 Metre Galvanized Steel Mast	1	set	4,550.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
3	Sling w/Rubber Shield	1	set	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
4	Bare Copper, 95 Model: สายทองแดง 95 มม.	30	m	560.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
5	Test Terminal Box (3 W A Y)	1	set	2,450.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
6	Test Terminal Box (EP EC)	2	set	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
7	Digital Lightning Couter, 6 Digits	1	set	18,200.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
8	Ground Rods & Grounding Accessories (70 mm)	1	ชุด	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
9	Miscellaneous Accessories	1	set	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
10	ค่าแรงในการติดตั้ง Prevcctron จนแล้วเสร็จ	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม				178,100.00		-	178,100.00	
	งานอื่นๆ ( ถ้ามี ) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

๒๓  
๒๓  
๒๓

๑  
๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องน้ำ-ส้วมคนพิการและประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (แบบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสมุทรปราการ)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน								
1	งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)				92,464.00	-	33,950.20	126,414.20	
2	งานหลังคา				78,706.00	-	27,725.60	106,431.60	
3	งานฝ้าเพดาน				20,160.00	-	4,725.00	24,885.00	
4	งานพื้นและผิวพื้น				14,150.00	-	6,524.00	20,674.00	
5	งานผนังและผิวผนัง				46,170.00	-	25,694.00	71,864.00	
6	งานประตู - หน้าต่าง				31,200.00	-	-	31,200.00	
7	งานไฟฟ้า				29,400.00	-	2,845.00	32,245.00	
8	งานประปา-สุขาภิบาล				43,457.00	-	20,902.00	64,359.00	
9	งานสุขภัณฑ์				93,558.00	-	11,530.00	105,088.00	
10	งานทาสี				11,698.00	-	8,698.00	20,396.00	
11	งานเบ็ดเตล็ด				9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวม				470,563.00		142,593.80	613,156.80	

ประมาณราคาก่อสร้าง ท้องน้ำ-ล้อมคนพิการและประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (แบบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสมุทรปราการ)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)								
1	รุดดินและถมคืน	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
2	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	677.00	3,385.00	91.00	455.00	3,840.00	
3	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,625.00	1,625.00	398.00	398.00	2,023.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14.00	ลบ.ม.	391.00	5,474.00	391.00	5,474.00	10,948.00	
5	ไม้แบบ(คิด 80 %)	93.00	ตร.ม.	250.00	23,250.00	-	-	23,250.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	116.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,428.00	15,428.00	
7	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	28.00	ลบ.ฟ.	200.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
8	ตะปู	29.00	กก.	46.00	1,334.00	-	-	1,334.00	
9	เหล็กเส้นกลม SR 24 Dia 6 มม.	88.00	เส้น	57.00	5,016.00	9.10	800.80	5,816.80	
	SR 24 Dia 9 มม.	47.00	เส้น	130.00	6,110.00	9.10	427.70	6,537.70	
	เหล็กข้ออ้อย SD 30 Dia 12 มม.	48.00	เส้น	214.00	10,272.00	25.75	1,236.00	11,508.00	
	SD 30 Dia 16 มม.	10.00	เส้น	383.00	3,830.00	45.82	458.20	4,288.20	
10	ลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	43.00	1,333.00	-	-	1,333.00	
11	ดินถมกระทุ้งแน่น	27.00	ตร.ม.	-	-	20.00	540.00	540.00	
12	ลูต Asphalt+Sand	12.50	เมตร	10.00	125.00	11.00	137.50	262.50	
13	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง Dia 0.15 ม.ยาว 6.00 ม.	54.00	ต้น	465.00	25,110.00	139.00	7,506.00	32,616.00	
	รวม				92,464.00		33,950.20	126,414.20	

Com [Signature]

[Signature]

ประมาณราคาก่อสร้าง ห้องน้ำ-ส้วมคนพิการและประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (แบบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสมุทรปราการ)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	กระเบื้องโอยรา	486.00	แผ่น	74.00	35,964.00	-	-	35,964.00	
2	ครอบสันหลังคา	21.00	แผ่น	65.00	1,365.00	-	-	1,365.00	
3	ครอบปิดข้าง	20.00	ตัว	65.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
4	ครอบปิดจั่ว	3.00	แผ่น	65.00	195.00	-	-	195.00	
5	ครอบสันตะเส้น	24.00	แผ่น	65.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
6	ครอบปิดปลายสันตะเส้น	5.00	แผ่น	65.00	325.00	-	-	325.00	
7	แป้สำเร็จรูป 70x30x0.7 มม.	108.00	ท่อน	140.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
8	จันทันเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	13.00	ท่อน	514.00	6,682.00	-	-	6,682.00	
9	อกไก่เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
10	ดิ่งเหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม.	1.00	ท่อน	601.00	601.00	-	-	601.00	
11	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	8.00	ท่อน	448.00	3,584.00	-	-	3,584.00	
12	เหล็กกล่อง 25x25x2 มม.	2.00	ท่อน	233.00	466.00	-	-	466.00	
13	Expansion Bolt Dia 9 มม.	24.00	ตัว	10.00	240.00	-	-	240.00	
14	ไม้ซื่อนเกล็ดเนื้อแข็ง	2.00	ลบ.พ.	1,495.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
15	เชิงชายไม้สังเคาะห์ ขนาด 8"	33.20	เมตร	85.00	2,822.00	-	-	2,822.00	
16	ปิดลอนไม้สังเคาะห์ ขนาด 6"	33.20	เมตร	60.00	1,992.00	-	-	1,992.00	
17	สลักเกลียวยึดแผ่นกระเบื้อง	2.00	กล่อง	300.00	600.00	-	-	600.00	
18	ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สังเคาะห์และปิดลอนไม้สังเคาะห์	33.20	เมตร	-	-	73.00	2,423.60	2,423.60	
19	ค่าแรงติดตั้งไม้ซื่อนเกล็ด(ไม้เนื้อแข็ง)	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	

*Cam Pong*

*21/5*

ประมาณราคาก่อสร้าง ห้องน้ำ-ส้วมคนพิการและประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (แบบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสมุทรปราการ)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
20	ค่าแรงติดตั้งแปล้ำเรีจรูป	432.00	ตร.ม.	-	-	25.00	10,800.00	10,800.00	
21	ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	8.00	เมตร	-	-	80.00	640.00	640.00	
22	ค่าแรงติดตั้งครอบปิดข้าง	7.40	เมตร	-	-	80.00	592.00	592.00	
23	ค่าแรงติดตั้งครอบสันตะเฒ่	8.50	เมตร	-	-	100.00	850.00	850.00	
24	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	563.00	กก.	-	-	10.00	5,630.00	5,630.00	
25	ค่าแรงงานมุงหลังคากระเบื้องโอยภา	74.00	ตร.ม.	-	-	85.00	6,290.00	6,290.00	
	<b>รวม</b>				<b>78,706.00</b>		<b>27,725.60</b>	<b>106,431.60</b>	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ กันชื้น	63	ตร.ม.	320.00	20,160.00	75.00	4,725.00	24,885.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	<b>รวม</b>				<b>20,160.00</b>		<b>4,725.00</b>	<b>24,885.00</b>	
	<b>งานพื้นและผิวพื้น</b>								
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	25.00	ตร.ม.	306.00	7,650.00	158.00	3,950.00	11,600.00	
2	พื้นกรวดล้าง	26.00	ตร.ม.	250.00	6,500.00	99.00	2,574.00	9,074.00	
	<b>รวม</b>				<b>14,150.00</b>		<b>6,524.00</b>	<b>20,674.00</b>	

*Sam Pail*

*2/5*

ประมาณราคาก่อสร้าง ห้องน้ำ-ส้วมคนพิการและประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (แบบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสมุทรปราการ)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 5/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>งานผนังและผิวผนัง</b>									
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	70.00	ตรม.	277.00	19,390.00	89.00	6,230.00	25,620.00	
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	64.00	ตร.ม.	83.00	5,312.00	82.00	5,248.00	10,560.00	
3	ผนังทึบกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	76.00	ตร.ม.	265.00	20,140.00	166.00	12,616.00	32,756.00	
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	16.00	ตร.ม.	83.00	1,328.00	100.00	1,600.00	2,928.00	
	<b>รวม</b>				46,170.00		25,694.00	71,864.00	
<b>งานประตู่ - หน้าต่าง</b>									
1	ป1..ประตูบานพีวีซี ขนาด 0.70 x 1.90 ม.	6.00	ชุด	2,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
2	ป2.ประตูเหล็กขนาด 0.95 x 1.90 ม.	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
3	ป3..ประตูบานพีวีซี ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	<b>รวม</b>				31,200.00		-	31,200.00	
<b>งานไฟฟ้า</b>									
1	แผงควบคุมวงจรย่อยชนิด 4 วงจรพร้อมเมนสวิตช์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
2	โคมฟลูออเรสเซนต์ 1-36W ฝาครอบอะครีลิค	9.00	ชุด	1,780.00	16,020.00	115.00	1,035.00	17,055.00	
3	สวิตช์เดี่ยวไฟฟ้าแบบฝังผนัง	6.00	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
4	เซอร์กิตเบรกเกอร์	4.00	ชุด	230.00	920.00	-	-	920.00	
5	เดินสายไฟฟ้าภายใน	9.00	จุด	400.00	3,600.00	120.00	1,080.00	4,680.00	
6	เดินสายไฟฟ้าภายนอก	1.00	L/S	5,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	<b>รวม</b>				29,400.00		2,845.00	32,245.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องน้ำ-สวมคนพิการและประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (แบบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสมุทรปราการ)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>งานประปา-สุขาภิบาล</b>									
1	ท่อ PVC Dia 1/2" Class 13.5	19.00	ฟอน	39.00	741.00	120.00	2,280.00	3,021.00	
2	ท่อ PVC Dia 1" Class 8.5	2.00	ฟอน	65.00	130.00	120.00	240.00	370.00	
3	ท่อ PVC Dia 2" Class 8.5	11.00	ฟอน	170.00	1,870.00	160.00	1,760.00	3,630.00	
4	ท่อ PVC Dia 6" Class 8.5	6.00	ฟอน	1,300.00	7,800.00	480.00	2,880.00	10,680.00	
5	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	L/S	5,270.00	5,300.00	1,581.00	6,851.00	12,151.00	
6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระโถ-กรองไร้อากาศ ขนาด 2000 ลิตร	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	3,000.00	6,000.00	31,000.00	
7	ประตูน้ำทองเหลือง DIA 1/2"	1.00	ชุด	216.00	216.00	75.00	75.00	291.00	
8	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ค.ส.ล.	4.00	ชุด	320.00	1,280.00	120.00	480.00	1,760.00	
9	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน DIA 8"	4.00	ฟอน	280.00	1,120.00	84.00	336.00	1,456.00	
	<b>รวม</b>				43,457.00		20,902.00	64,359.00	
<b>งานสุขภัณฑ์</b>									
1	โถสวมนั่งราบแบบชักโครกชนิดเคลื่อนขา	7	ชุด	4,850.00	33,950.00	450.00	3,150.00	37,100.00	
2	โถปัสสาวะชายชนิดเคลื่อนขา	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	450.00	2,250.00	9,750.00	
3	อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์ชนิดเคลื่อนขา	8	ชุด	2,180.00	17,440.00	450.00	3,600.00	21,040.00	
4	อ่างล้างมือแบบแขวนผนังชนิดเคลื่อนขา	1	ชุด	2,168.00	2,168.00	450.00	450.00	2,618.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนังชนิดเคลื่อนขา	7	ชุด	210.00	1,470.00	120.00	840.00	2,310.00	
6	กระจกเงาอ่างล้างหน้า ขนาด 0.80x4.00 ม.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
7	ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น DIA 2"	3	ชุด	210.00	630.00	75.00	225.00	855.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องน้ำ-ส้วมคนพิการและประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (แบบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสมุทรปราการ)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	7	ชุด	300.00	2,100.00	35.00	245.00	2,345.00	
9	ขอแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม	7	ชุด	350.00	2,450.00	35.00	245.00	2,695.00	
10	ก๊อมน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	7	ชุด	300.00	2,100.00	25.00	175.00	2,275.00	
11	ราวพุงสแตนเลสติดผนัง(ราวตัวที)	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	105.00	210.00	7,010.00	
12	ราวพุงสแตนเลสตั้งฉากกับพื้น(ราวตัวแอล)	2	ชุด	4,475.00	8,950.00	70.00	140.00	9,090.00	
	<b>รวม</b>				<b>93,558.00</b>		<b>11,530.00</b>	<b>105,088.00</b>	
	<b>งานทาสี</b>								
1	ทาสีน้ำพลาสติก	143	ตร.ม.	38.00	5,434.00	30.00	4,290.00	9,724.00	
2	ทาสีน้ำมัน	116	ตร.ม.	54.00	6,264.00	38.00	4,408.00	10,672.00	
	<b>รวม</b>				<b>11,698.00</b>		<b>8,698.00</b>	<b>20,396.00</b>	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
1	คันทันสำเร็จรูป	20	เมตร	230.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
2	แผงระแนงไม้บังตา	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวม</b>				<b>9,600.00</b>		<b>-</b>	<b>9,600.00</b>	
	<b>งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ</b>								

*(Handwritten signatures and initials)*

ประมาณราคาก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอทับปุด จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 4 - 55  
 กองทัสตุ กรมที่ดิน  
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน								
1	งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)				177,847.25		42,684.45	220,531.70	
2	งานหลังคา				125,924.00		43,161.00	169,085.00	
3	งานฝ้าเพดาน				31,500.00		7,840.00	39,340.00	
4	งานพื้นและผิวพื้น				37,275.50		15,304.00	52,579.50	
5	งานผนังและผิวผนัง				49,290.50		17,840.00	67,130.50	
6	งานไฟฟ้า				9,410.00		1,130.00	10,540.00	
7	งานทาสี				13,522.00		10,138.00	23,660.00	
8	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ				-		-	-	
	รวม				444,769.25		138,097.45	582,866.70	

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 4 - 55  
 กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	ขุดดินและถมคืน	4.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	455.40	455.40	
2	ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม.	677.00	169.25	91.00	22.75	192.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,625.00	162.50	398.00	39.80	202.30	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.00	ลบ.ม.	1,830.00	32,940.00	391.00	7,038.00	39,978.00	
5	ไม้แบบ(คิด 80 %)	174.00	ตร.ม.	250.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	217.00	ตร.ม.	-	0.00	133.00	28,861.00	28,861.00	
7	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	52.00	ลบ.ฟ.	200.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
8	ตะปู	54.00	กก.	46.00	2,484.00	-	-	2,484.00	
9	เหล็กเส้นกลม SR 24 Dia 6 มม.	107.00	เส้น	57.00	6,099.00	4.10	438.70	6,537.70	
	SR 24 Dia 9 มม.	97.00	เส้น	130.00	12,610.00	4.10	397.70	13,007.70	
	SR 24 Dia 12 มม.	27.00	เส้น	214.00	5,778.00	3.30	89.10	5,867.10	
10	เหล็กข้ออ้อย SD 30 Dia 12 มม.	74.00	เส้น	214.00	15,836.00	3.30	244.20	16,080.20	
	SD 30 Dia 16 มม.	52.00	เส้น	383.00	19,916.00	2.90	150.80	20,066.80	
11	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	43.00	3,870.00	-	-	3,870.00	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 18 ตัน/ต้น	6.00	ต้น	1,140.00	6,840.00	342.00	2,052.00	8,892.00	
13	งานสกัดหัวเสาเข็ม	6.00	ต้น	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
14	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ศก.6 ขนาด 0.20x0.20 ม.	60.50	ตร.ม.	60.00	3,630.00	5.00	302.50	3,932.50	
15	พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 5 ซม. (PS) ( 250kg/m2.)	60.50	ตร.ม.	225.00	13,612.50	25.00	1,512.50	15,125.00	
	รวม				177,847.25		42,684.45	220,531.70	

*Com Pnd*

*2/5*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 4 - 55  
 กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	กระเบื้องโอยรา	694.00	แผ่น	74.00	51,356.00	-	-	51,356.00	
2	ครอบสันหลังคา	12.00	แผ่น	65.00	780.00	-	-	780.00	
3	ครอบปิดข้าง	30.00	แผ่น	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
4	ครอบปิดดั่ว	2.00	แผ่น	65.00	130.00	-	-	130.00	
5	ครอบข้างปิดชาย	12.00	แผ่น	65.00	780.00	-	-	780.00	
6	ครอบสันตะเข้	40.00	แผ่น	65.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
7	ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	65.00	260.00	-	-	260.00	
8	ค่าแรงมุงกระเบื้องโอยรา	111.00	ตร.ม.	-	-	85.00	9,435.00	9,435.00	
9	เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม.	27.00	ท่อน	1,018.00	27,486.00	-	-	27,486.00	
10	เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	710.00	1,420.00	-	-	1,420.00	
11	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม.	5.00	ท่อน	560.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
12	เหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 1.6 มม. ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	354.00	708.00	-	-	708.00	
13	เหล็กกล่อง 125x50 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. (ค้ำยัน)	3.00	ท่อน	1,158.00	3,474.00	-	-	3,474.00	
14	แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.55 มม. ยาว 4 เมตร	152.00	เส้น	120.00	18,240.00	-	-	18,240.00	
15	ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	2.00	กล่อง	300.00	600.00	-	-	600.00	
16	ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป	608.00	เมตร	-	-	25.00	15,200.00	15,200.00	
17	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,346.00	กก.	-	-	10.00	13,460.00	13,460.00	
18	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	54.00	เมตร	85.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
19	ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	54.00	เมตร	60.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
20	แผ่นปิดนก PVC สำเร็จรูป	54.00	เมตร	35.00	1,890.00	10.00	540.00	2,430.00	
21	ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ - ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	54.00	เมตร	-	-	73.00	3,942.00	3,942.00	

*Cam Pail Ovale*


*[Handwritten signature]*

ประมาณราคาก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ้ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 4 - 55  
 กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
22	ทับปื้นลมนไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	8.00	เมตร	60.00	480.00	-	-	480.00	
23	ปื้นลมนไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	8.00	เมตร	85.00	680.00	-	-	680.00	
24	ค่าแรงติดตั้งปื้นลมนไม้สังเคราะห์ - ทับปื้นลมนไม้สังเคราะห์	8.00	เมตร	-	-	73.00	584.00	584.00	
25	งานปิกนิก คสล.	12.00	เมตร	205.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
26	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องไอยรา	3.00	กล่อง	300.00	-	-	-	-	
	รวม				125,924.00		43,161.00	169,085.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าระแนงไม้สำเร็จรูป ขนาด 3" โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมติดตาข่ายกันแมลง	70.00	ตร.ม.	450.00	31,500.00	112.00	7,840.00	39,340.00	
	รวม				31,500.00		7,840.00	39,340.00	
	งานพื้นและผิวพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ปูเว้นช่องระหว่างแผ่น 10 ซม. ทำพื้นผิวทรายล้าง	62.00	ตร.ม.	340.00	21,080.00	158.00	9,796.00	30,876.00	
2	พื้นผิวหินขัด (มัน้ำง)	16.00	ตร.ม.	270.00	4,320.00	153.00	2,448.00	6,768.00	
3	พื้นผิวทรายล้าง (บันไดขึ้น)	13.50	ตร.ม.	273.00	3,685.50	99.00	1,336.50	5,022.00	
4	ปรับปูนทรายรองพื้นบันได	13.50	ตร.ม.	90.00	1,215.00	61.00	823.50	2,038.50	
5	จุ่มบันไดทองเหลือง	22.50	เมตร	310.00	6,975.00	40.00	900.00	7,875.00	
	รวม				37,275.50		15,304.00	52,579.50	







ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ศาลาที่พักประชาชน  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 4 - 55  
 กองพัสดุ กรมที่ดิน  
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานผนังและผิวผนัง									
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	14.50	ตร.ม.	277.00	4,016.50	89.00	1,290.50	5,307.00	
2	ฉาบปูนทรายรองพื้น	14.50	ตร.ม.	68.00	986.00	70.00	1,015.00	2,001.00	
3	ผนังทรายล้าง (ผนังหึ่ง)	12.00	ตร.ม.	208.00	2,496.00	121.00	1,452.00	3,948.00	
4	บุหินภูเขา	14.50	ตร.ม.	1,300.00	18,850.00	185.00	2,682.50	21,532.50	
5	บัวปูนปั้นผนัง	14.40	เมตร	200.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
6	ฉาบปูนโครงสร้าง	114.00	ตร.ม.	83.00	9,462.00	100.00	11,400.00	20,862.00	
7	บังตาไม้สังเคราะห์	21.20	เมตร	500.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
	รวม				49,290.50		17,840.00	67,130.50	
งานไฟฟ้า									
1	แผงควบคุมวงจรย่อยชนิด 4 วงจรพร้อมเมนสวิตช์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
2	คอมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W (ครอบพลาสติก)	2.00	ชุด	1,920.00	3,840.00	150.00	300.00	4,140.00	
3	สวิตช์เดี่ยวไฟฟ้าแบบฝังผนัง	1.00	ชุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
4	เซอร์กิตเบรกเกอร์	1.00	ชุด	210.00	210.00	-	-	210.00	
5	งานเดินสายไฟฟ้าภายใน	2.00	จุด	400.00	800.00	250.00	500.00	1,300.00	
6	งานเดินสายไฟฟ้าภายนอก	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม				9,410.00		1,130.00	10,540.00	





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เสาธงชาติ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 120-35

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็ม คสล.หกเหลี่ยมกลาง Dia 0.15*4.00 ม.	28.00	ต้น	324.00	9,072.00	97.00	2,716.00	11,788.00	
2	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	677.00	2,031.00	91.00	273.00	2,304.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.20	ลบ.ม.	1,625.00	3,575.00	398.00	875.60	4,450.60	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.70	ลบ.ม.	1,830.00	8,601.00	391.00	1,837.70	10,438.70	
5	ไม้แบบ (คิต 80%)	5.74	ตร.ม.	250.00	1,435.00	133.00	763.42	2,198.42	
6	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	1.72	ลบ.ฟ.	200.00	344.00	-	-	344.00	
7	ตะปู	1.40	กก.	46.00	64.40	-	-	64.40	
8	เหล็กเส้นกลม Dia 9 mm	37.00	เส้น	130.00	4,810.00	-	-	4,810.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	5.50	กก.	43.00	236.50	-	-	236.50	
10	ค่าแรงงานเหล็ก	185.00	กก.	-	-	4.10	758.50	758.50	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 3"	8.00	ม.	280.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 2 1/2"	4.00	ม.	215.00	860.00	-	-	860.00	
13	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 2"	3.00	ม.	175.00	525.00	-	-	525.00	
14	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 3/4"	1.20	ม.	59.00	70.80	-	-	70.80	
15	บัวกลึงอลูมิเนียม Dia 3"	3.00	อัน	288.00	864.00	-	-	864.00	
16	บัวกลึงอลูมิเนียม Dia 2"	1.00	อัน	163.00	163.00	-	-	163.00	
17	บัวกลึงอลูมิเนียม Dia 3/4"	4.00	อัน	64.00	256.00	-	-	256.00	
18	ข้อต่อลด Dia 3"	1.00	อัน	157.00	157.00	-	-	157.00	
19	ข้อต่อลด Dia 2 1/2"	1.00	อัน	113.00	113.00	-	-	113.00	
20	รอกทองเหลือง	1.00	อัน	190.00	190.00	-	-	190.00	




ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่เก็บหลักเขต ขนาด 36.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 60-44

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ที่เก็บหลักเขต ขนาด 36.00 ตารางเมตร								
1	ปรับพื้นที่และบดอัดดินเดิม	39.00	ตร.ม.	-	-	39.00	1,521.00	1,521.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	5.00	ลบ.ม.	677.00	3,385.00	91.00	455.00	3,840.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	1,830.00	10,980.00	391.00	2,346.00	13,326.00	
4	ไม้แบบ(คิด 80%)	17.00	ตร.ม.	250.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
5	ค่าแรงไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
6	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	5.00	ลบ.พ.	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
7	ตะปู	5.00	กก.	46.00	230.00	-	-	230.00	
8	เหล็กเส้นกลม Dia 6 mm	25.00	เส้น	53.00	1,325.00	-	-	1,325.00	
	Dia 9 mm	39.00	เส้น	130.00	5,070.00	-	-	5,070.00	
	Dia 12 mm	16.00	เส้น	214.00	3,424.00	-	-	3,424.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	43.00	344.00	-	-	344.00	
10	ค่าแรงงานเหล็ก	390.00	กก.	-	-	3.30	1,287.00	1,287.00	
11	ผิวพื้นขัดมัน	39.00	ตร.ม.	40.00	1,560.00	40.00	1,560.00	3,120.00	
12	เหล็ก LG ขนาด 2" * 2"หนา 2 มม.	33.00	ท่อน	443.00	14,619.00	-	-	14,619.00	
13	เหล็กตัว C 75*45*3.2 มม.	1.00	ท่อน	635.00	635.00	-	-	635.00	
14	เหล็ก L 2" * 2"หนา 6 มม.	1.00	ท่อน	539.00	539.00	-	-	539.00	
15	ลวดตาข่ายถักเบอร์ 10 1 1/2" สี่เหลี่ยมจัตุรัส	96.00	ตร.ม.	114.00	10,944.00	-	-	10,944.00	
16	ลูกล่อ	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including a large 'O' and '2/5'.





ประมาณราคาก่อสร้าง งานถนนและลานจอดรถ, ป่อพัก, ท่อลอด, คันหิน, รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 3 - 57

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ.(0.80x0.80x0.85) (จำนวน 1ชุด)								
	งานตัวบ่อพัก								
1	งานดินขุด	0.96	ลบ.ม.	-	-	99.00	95.04	95.04	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.032	ลบ.ม.	677.00	21.66	91.00	2.91	24.58	
3	คอนกรีตหยาบ	0.064	ลบ.ม.	1,625.00	104.00	398.00	25.47	129.47	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.28	ลบ.ม.	1,830.00	512.40	306.00	85.68	598.08	
5	ไม้แบบ (คิด 80%)	2.00	ตร.ม.	450.00	900.00	-	-	900.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	2.50	ตร.ม.	-	-	133.00	332.50	332.50	
7	ตะปู	1.13	กก.	46.00	51.98	-	-	51.98	
8	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm	53.00	ม.	13.00	689.00	-	-	689.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.	43.00	34.83	-	-	34.83	
10	ค่าแรงงานเหล็ก	27.00	กก.	-	-	4.10	110.70	110.70	
11	แต่งขอบบ่อรองรับฝาบ่อพัก	0.64	ตร.ม.	-	-	30.00	19.20	19.20	
	<b>รวม</b>				<b>2,313.87</b>		<b>671.50</b>	<b>2,985.38</b>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ประมาณราคาก่อสร้าง งานถนนและลานจอดรถ, บ่อพัก, ท่อลอด, คันหิน, รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 3 - 57

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานฝาบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80								
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.096	ลบ.ม.	1,830.00	175.68	306.00	29.38	205.06	
2	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm	25.00	ม.	13.00	325.00	-	-	325.00	
3	ลวดผูกเหล็ก	0.36	กก.	43.00	15.48	-	-	15.48	
4	ค่าแรงงานเหล็ก	12.07	กก.	-	-	4.10	49.49	49.49	
5	ไม้แบบ (คิด 100%)	0.72	ตร.ม.	450.00	324.00	-	-	324.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	0.72	ตร.ม.	-	-	133	95.76	95.76	
7	ตะปู	0.18	กก.	46.00	8.28	-	-	8.28	
8	งานตั้งผิวเรียบฝาบ่อพัก	0.64	ตร.ม.	-	-	30.00	19.20	19.20	
9	ท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว	0.60	ม.	44.00	26.40	13.00	7.80	34.20	
	รวม				874.84		201.62	1,076.46	
	รวมงานตัวบ่อพัก	2,985.38							
	รวมงานฝาบ่อพัก	1,076.46							
	รวมงานบ่อพักพร้อมฝา	4,061.84							
	คิดเป็นงานบ่อพักพร้อมฝา	4,060.00	บาท/ชุด						

for  
  
  
  


ประมาณราคาก่อสร้าง งานถนนและลานจอดรถ, ป่อพัก, ท่อลอด, คันหิน, วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 3 - 57

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานท่อลอด ค.ส.ล.ชั้น 3 ศก. 0.40 เมตร (คิดความยาว 10 เมตร)									
1	งานขุดดิน - ถมคืน	4.68	ลบ.ม.	-	-	99.00	463.32	463.32	
2	ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	677.00	135.40	91.00	18.20	153.60	
3	คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	1,625.00	113.75	398.00	27.86	141.61	
4	ท่อลอด คสล. ศก. 0.40 เมตร ชั้น 3 (ยาว 1 เมตร/ท่อน)	10.00	ท่อน	327.00	3,270.00	98.00	980.00	4,250.00	
5	รอยต่อท่อยาแนวด้วยปูนทราย	10.00	จุด	-	-	30.00	300.00	300.00	
	รวม				3,383.75		1,789.38	5,308.53	
	รวมงานท่อระบายน้ำ	530.85							
	คิดเป็นเงินท่อลอด	530.00	บาท/ม.						
งานคันหินสำเร็จรูปขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.									
1	งานคันหินสำเร็จรูป	1.00	ม.	230.00	230.00	-	-	230.00	
					230.00	-	-	230.00	



C 2/5

ประมาณราคาก่อสร้าง งานถนนและลานจอดรถ, ป่อพัก, ท่อลอด, คันหิน, รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 3 - 57

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำตัววี พร้อมท่อระบายน้ำ (คิดความยาว 10 เมตร)								
1	งานขุดดิน - ถมคืน	4.68	ลบ.ม.	-	-	99.00	463.32	463.32	
2	ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	677.00	135.40	91.00	18.20	153.60	
3	คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	1,625.00	113.75	398.00	27.86	141.61	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.75	ลบ.ม.	1,830.00	1,372.50	306.00	229.50	1,602.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm	134.00	ม.	13.00	1,742.00	-	-	1,742.00	
6	ท่อลอด คสล. ศก. 0.40 เมตร ชั้น 3 (ยาว 1 เมตร/ท่อน)	10.00	ท่อน	327.00	3,270.00	98.00	980.00	4,250.00	
7	รอยต่อท่อยาแนวด้วยปูนทราย	10.00	จุด	-	-	30.00	300.00	300.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	43.00	86.00	-	-	86.00	
9	ค่าแรงงานเหล็ก	67.00	กก.	-	-	4.10	274.70	274.70	
10	ไม้แบบ (คิด 100%)	2.00	ตร.ม.	450.00	900.00	-	-	900.00	
11	ค่าแรงไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00	
12	ตะปู	0.75	กก.	46.00	34.50	-	-	34.50	
13	งานตั้งผิวเรียบ	5.00	ตร.ม.	-	-	30.00	150.00	150.00	
	รวม				7,654.15		2,709.58	10,363.73	
	คิดเป็นเมตร	1,036.37							
	คิดเป็นเงินรางระบายน้ำตัววี พร้อมท่อระบายน้ำ (คิดความยาว 10 เมตร)	1,030.00	บาท/ม.						

*(Handwritten signatures and initials)*

ประมาณราคาก่อสร้าง งานถนนและลานจอดรถ, ป่อพัก, ท่อลอด, คันหิน, รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 3 - 57

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ถนนลานจอดรถ คิดในพื้นที่ 80.0 ตร.ม.								
1	ดินลูกรัง	25.60	ลบ.ม.	138.00	3,532.80	0.00	0.00	3,532.80	
2	ทรายหยาบ	5.60	ลบ.ม.	677.00	3,791.20	91.00	509.60	4,300.80	
3	บดอัดดิน	80.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,200.00	3,200.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	1,830.00	21,960.00	306.00	3,672.00	25,632.00	
5	ไม้แบบ(คิด 80%)	4.00	ตร.ม.	450.00	1,800.00	133.00	532.00	2,332.00	
6	ตะปู	1.35	กก.	46.00	62.10	-	-	62.10	
7	เหล็ก wire mesh	80.00	ตร.ม.	60.00	4,800.00	5.00	400.00	5,200.00	
8	เหล็ก RB 12 มม.	17.00	ม.	21.00	357.00	-	-	357.00	
9	เหล็ก RB 15 มม.	27.00	ม.	33.00	891.00	-	-	891.00	
10	ค่าแรงงานเหล็ก	53.00	กก.	-	-	3.30	174.90	174.90	
11	ค่าตั้งผิวหน้าคอนกรีต	80.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
12	ASPHALT JOINT	26.00	ม.	15.00	390.00	4.50	117.00	507.00	
	รวม				37,584.10		11,005.50	48,589.60	
	เฉลี่ยตารางเมตรละ	607.37	บาท						
	คิดเป็นเงิน	600.00	บาท/ตรม.						

*Cam Path Ovan A 2/5*