



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ที่ ๐๐๒๐.๑/ ๙๕๔๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ห้อง รอง ผวจ.อน.(๒)
เลขที่รับ 2448
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....น.

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงหรือเทียบเท่าพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๙๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงหรือเทียบเท่าพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงหรือเทียบเท่าพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้ราคากลางในการก่อสร้างดังกล่าว ในราคารวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๖๙,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ฯลฯ

(๒) แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่ ๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒๒ ข้อ (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมาเพื่อให้ถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผนวก จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุทุกวิธี รวมถึงการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณภายในวงเงินครั้งละเกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป (เอกสารหมายเลข ๕)

๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางสำหรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ในราคารวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๖๙,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ราคากลางสำหรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ในราคารวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๖๙,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณกร ปัญติ)

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฐิณ บำเรอพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวดาเรศ ประสีทอง)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

(นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

๑๗๙

๒๘

(นายวิฑูรย์ สิริบุญกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

๒๗ ธ.ค. ๖๗

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต
และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

เจ้าของโครงการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..... สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่..... : ยผจ.อน. 15/2567, 136-37, 153-37, โรงจอดรถ 8-56, บ้านพักข้าราชการ 11 ยูนิต
STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

รายการ..... : งานอาคาร จำนวน 3 รายการ เมื่อ 26 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ (บาท)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	15,469,276.38	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,822,959.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	677,016.57	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	17,969,251.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ	17,969,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	


.....
(นางสาววรรณกร ปัญติ)

ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน


.....
(นายปริม บำเรพงศ์)

กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


.....
(นางสาวดาเรศ ประสีทอง)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต
 : และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..... สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
 แบบเลขที่..... : ยผจ.อน. 15/2567, 136-37, 153-37, โรงจอดรถ 8-56, บ้านพักข้าราชการ 11 ยูนิต
 : STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004
 รายการ..... : งานอาคาร จำนวน 3 รายการ เมื่อ 26 มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง :	ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง			
	FACTOR F งานอาคาร			
เงื่อนไขการคำนวณค่า Factor :	- เงินล่วงหน้า	0%	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	7%	- หักเงินประกันผลงาน	0%

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานปรับปรุงผังบริเวณ	822,819.80	1.2815	1,054,443.57	
2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า	2,602,764.00	1.2815	3,335,442.07	
3	อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยูนิต	8,645,642.40	1.2815	11,079,390.74	
	รวมส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	12,071,226.20			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ			15,469,276.38	
หมายเหตุ (คิดเฉพาะงานอาคาร)					
: รวมจำนวนพื้นที่ - ตร.ม. เฉลี่ยราคา..... - บาท/ตร.ม.					


 (นางสาววรรณกร ปัญติ)

ประธานกรรมการ
 เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน


 (นายปริม บำเรอพงศ์)

กรรมการ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 (นางสาวดาราศ ประสิทธิ์ทอง)

กรรมการและเลขานุการ
 นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
 : และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..... สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
 แบบเลขที่..... : ยผจ.อน. 15/2567, 136-37, 153-37, โรงจอดรถ 8-56, บ้านพักข้าราชการ 11 หน่วย
 : STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004
 รายการ..... : งานอาคาร จำนวน 1 รายการ เมื่อ 26 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ครุภัณฑ์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง) บ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า	238,900.00	7.0%	255,623.00	
2	อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 หน่วย	1,464,800.00	7.0%	1,567,336.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ			1,822,959.00	
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด จำต้องมี ควรจะมี ฯลฯ) งานขยายเขตไฟฟ้า	650,721.57	-	650,721.57	(รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว)
2	งานขยายเขตประปา	26,295.00	-	26,295.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ			677,016.57	

.....
 (นางสาววรรณกร ปัญติ)

ประธานกรรมการ
 เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

.....
 (นายปรีม บำเรอพงศ์)

กรรมการ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....
 (นางสาวดาเรศ ประสีทอง)

กรรมการและเลขานุการ
 นายช่างรังวัดชำนาญงาน

การคำนวณหาค่า Factor F

เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่าลงทุน (บาท)	FACTOR F (%)
10,000,000.00	1.2960
12,071,226.20	1.2815
15,000,000.00	1.2611

Factor F งานอาคาร 1.2815

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9284	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

- หมายเหตุ 1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่าทุนที่กำหนด ให้ใช้กับวิธีคำนวณที่ค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในข้อ "รวมในรูป Factor"

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาววรรณกร ปัญติ) (นายปรีม บำเรอพงศ์) (นางสาวดาเรศ ประสีทอง)

ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ บานพับก๊อราซการ 11 ยูนิต

แบบเลขที่ บานพับก๊อราซการ 11 ยูนิต

[illegible]

(๒) ภาวการณ์การ

(๕) (ผู้ขอรับ) จะทำ

(นางสาวดารุณ ประเสริฐทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยุบิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี


ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุบิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยุบิต								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม.ยาว 12.00 ม.	49	ต้น	11,400.00	558,600.00	-	-	558,600.00	
1.2	ตัดหัวเสาเข็ม	49	ต้น	-	-	350.00	17,150.00	17,150.00	
1.3	ขุดดิน	11	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,232.00	1,232.00	
1.4	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	420.56	420.56	104.00	104.00	524.56	
1.5	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,785.05	1,785.05	426.00	426.00	2,211.05	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc รูปทรงระบอก)	240	ลบ.ม.	1,859.81	446,354.40	519.00	124,560.00	570,914.40	
1.7	ไม้แบบ	1,280	ตร.ม.	439.25	562,240.00	-	-	562,240.00	
1.8	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- RB 6 มม.(SR24)	4,325	กก.	26.42	114,266.50	4.40	19,030.00	133,296.50	
	- RB 9 มม.(SR24)	3,170	กก.	25.25	80,042.50	4.40	13,948.00	93,990.50	
	- DB 12 มม.(SD40)	3,847	กก.	25.25	97,136.75	3.60	13,849.20	110,985.95	
	- DB 16 มม.(SD40)	13,184	กก.	26.66	351,485.44	3.60	47,462.40	398,947.84	
	- DB 20 มม.(SD40)	224	กก.	26.56	5,949.44	3.10	694.40	6,643.84	
1.8	ตะแกรง wiremesh ขนาด 4 มม @ 0.20 ม.	672	ตร.ม.	25.00	16,800.00	5.00	3,360.00	20,160.00	
1.9	ค่าแรงไม้แบบ	2,134	ตร.ม.			139.00	296,626.00	296,626.00	
1.10	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL $\geq$ 200 กก./ตร.ม.หนา 5 ซม.	672	ตร.ม.	260.00	174,720.00	25.00	16,800.00	191,520.00	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	719	กก.	65.42	47,036.98	-	-	47,036.98	
1.12	เจาะสำรวจดิน	2	จุด	15,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
1.13	ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	1	ต้น	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
1.14	ทดสอบเสาเข็ม (Seismic Integrity Test)	49	ต้น	300.00	14,700.00		-	14,700.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปู่ติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาริต ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยูนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยูนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.14	งานหลังคา เหล็กรูปพรรณ			-	-	-	-	-	
	- แป้สำเร็จรูป(กัลวาไนซ์)	233	ช้อน	190.00	44,270.00	-	-	44,270.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแป้เหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป	486	ตร.ม.	-	-	25.00	12,150.00	12,150.00	
	- จันทันเหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	1,965	กก.	32.00	62,880.00	10.00	19,650.00	82,530.00	
	- อกไก่เหล็กตัวซี 125*50*20*2.3 มม.	293	กก.	32.00	9,376.00	10.00	2,930.00	12,306.00	
	- อะเสเหล็กตัวซี 125*50*20*2.3 มม.	958	กก.	32.00	30,656.00	10.00	9,580.00	40,236.00	
	- ตะแฉเหล็กตัวซี 125*50*20*2.3 มม.	617	กก.	32.00	19,744.00	10.00	6,170.00	25,914.00	
	- ตั้งเหล็กตัวซี 125*50*20*2.3 มม.	771	กก.	32.00	24,672.00	10.00	7,710.00	32,382.00	
	- Plate รับตั้ง ขนาด 200*200*9 มม.	27	ชุด	150.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	- Bolt	108	ตัว	50.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่แผ่นลื่นขนาด 0.55*0.65 ม.	486	ตร.ม.	209.00	101,574.00	50.00	24,300.00	125,874.00	
	- ครอบสัน	36	แผ่น	50.00	1,800.00	20.00	720.00	2,520.00	
	- ครอบตะแฉสัน	77	แผ่น	50.00	3,850.00	20.00	1,540.00	5,390.00	
	- ครอบสามทาง	2	แผ่น	50.00	100.00	20.00	40.00	140.00	
	- ครอบปิดมุม	4	แผ่น	50.00	200.00	20.00	80.00	280.00	
	- ปิดลอนสันหลังคา	36	แผ่น	50.00	1,800.00	20.00	720.00	2,520.00	
	- ปิดลอนตะแฉสัน	77	แผ่น	50.00	3,850.00	20.00	1,540.00	5,390.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 8 นิ้ว	88	เมตร	70.00	6,160.00	45.00	3,960.00	10,120.00	
	- แผ่นปิดกันนกสำเร็จรูป	88	เมตร	63.00	5,544.00	10.00	880.00	6,424.00	
	- แผ่นพ้อยัลสะท้อนความร้อนแบบ 2 หน้า	486	ตร.ม.	21.00	10,206.00	20.00	9,720.00	19,926.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	972	ตัว	5.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	- ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม(ทาโครงสร้างเหล็ก)	187	ตร.ม.	57.00	10,659.00	38.00	7,106.00	17,765.00	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง							3,537,226.62	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปุณฺณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศ ปะสิททอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยุนิค สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคามีวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,419	ตร.ม.	159.54	226,387.26	55.84	79,236.96	305,624.22	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา(ห้องน้ำ)	107	ตร.ม.	250.00	26,750.00	89.00	9,523.00	36,273.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 30*30 ซม.	168	ตร.ม.	280.00	47,040.00	168.00	28,224.00	75,264.00	
	- ผนังเหล็กกล่อง	22	ตร.ม.	550.00	12,100.00	164.00	3,608.00	15,708.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	3,040	ตร.ม.	35.00	106,400.00	82.00	249,280.00	355,680.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	365	ตร.ม.	47.00	17,155.00	95.00	34,675.00	51,830.00	
	- ทาสีภายใน	1,731	ตร.ม.	35.00	60,585.00	30.00	51,930.00	112,515.00	
	- ทาสีภายนอก	1,566	ตร.ม.	41.00	64,206.00	34.00	53,244.00	117,450.00	
	- เสาคอนกรีต - ทุบหลัง	827	เมตร	110.00	90,970.00	40.00	33,080.00	124,050.00	
	- ครอบปูนสำเร็จรูป	514	เมตร	184.00	94,576.00	-	-	94,576.00	
	- แผงบังแดด	31	ตร.ม.	1,200.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
	รวมงานผนัง							1,326,170.22	
2.2	งานพื้นและตกแต่งผิว							-	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60*60 ซม. (F-1) (ห้องพัก)	515	ตร.ม.	605.00	311,575.00	168.00	86,520.00	398,095.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (ห้องโถง+ทางเดิน)	158	ตร.ม.	380.00	60,040.00	158.00	24,964.00	85,004.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (ระเบียง)	150	ตร.ม.	380.00	49,400.00	158.00	20,540.00	69,940.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (ห้องน้ำ)	41	ตร.ม.	380.00	15,580.00	158.00	6,478.00	22,058.00	
	- ปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (บันไดเหล็ก+บันไดหน้า)	56	ตร.ม.	380.00	21,280.00	158.00	8,848.00	30,128.00	
	- พื้นคอนกรีตขัดหยาบ (F-3) (ห้องวางถังเก็บน้ำใต้หลังคา)	34	ตร.ม.	113.00	3,842.00	61.00	2,074.00	5,916.00	
	- บัวเชิงผนังปูกระเบื้อง	613	เมตร	25.00	15,325.00	50.00	30,650.00	45,975.00	
	รวมงานพื้น							657,116.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศาสตร์ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑสถาน 11 ยูนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยูนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานฝ้าเพดาน	-		-	-	-	-	-	
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. (C-1)	514	ตร.ม.	295.00	151,630.00	75.00	38,550.00	190,180.00	
	- ฝ้า T - Bar กันชื้น (C-2)	40	ตร.ม.	311.00	12,440.00	75.00	3,000.00	15,440.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบแต่งแนวท้องพื้น (C-3)	201	ตร.ม.	29.00	5,829.00	49.00	9,849.00	15,678.00	
	- ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ (C-4)	92	ตร.ม.	378.00	34,776.00	110.00	10,120.00	44,896.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	847	ตร.ม.	45.00	38,115.00	30.00	25,410.00	63,525.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							329,719.00	
2.4	งานประตูหน้าต่าง							-	
	ประตู							-	
	- ป1	1	ชุด	10,200.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- ป2	23	ชุด	8,200.00	188,600.00	-	-	188,600.00	
	- ป3	9	ชุด	14,850.00	133,650.00	-	-	133,650.00	
	- ป4	11	ชุด	4,600.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
	- ป5	21	ชุด	4,400.00	92,400.00	-	-	92,400.00	
	- ป6	11	ชุด	3,900.00	42,900.00	-	-	42,900.00	
	- ประตูเปิดเข้าใต้หลังคา	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	หน้าต่าง							-	
	- น1	6	ชุด	4,450.00	26,700.00	-	-	26,700.00	
	- น2	12	ชุด	1,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- น3	6	ชุด	7,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- น4	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- น5	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- Glass Block	68	ก้อน	50.00	3,400.00	15.00	1,020	4,420.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							636,420.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

(นายบุรีม บำร่อพงศ์)

(นางสาวดารศ ประสืทอง)

ประมาณราคากลางก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยุนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	หมวดงานประตู-หน้าต่าง มุ้งลวด เหล็กดัด				-			-	
	ติดตั้งเหล็กดัด W1 ขนาด 1.50x1.20 ม.	2	ชุด	1,595.00	3,190.00			3,190.00	
	ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณ ด้านหลัง ขนาด 1.50 x 1.70 ม.	3	ชุด	2,290.00	6,870.00			6,870.00	
	ติดตั้งประตูเหล็กดัด D2 ขนาด 1.60 x 2.05 ม.	5	ชุด	8,470.00	42,350.00			42,350.00	
	ติดตั้งประตูเหล็กดัด D3 ขนาด 2.90 x 2.05 ม.	3	ชุด	14,960.00	44,880.00			44,880.00	
	ติดตั้งเหล็กดัด W2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	1	ชุด	460.00	460.00			460.00	
	ติดตั้งเหล็กดัด W3 ขนาด 2.50 x 1.20 ม.	2	ชุด	2,690.00	5,380.00			5,380.00	
	ติดตั้งเหล็กดัด W5 ขนาด 2.15 x 1.75 ม.(ชั้น 1)	1	ชุด	1,895.00	1,895.00			1,895.00	
	ติดตั้งเหล็กดัด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4	ชุด	3,580.00	14,320.00			14,320.00	
	งานเหล็กดัด (ชั้นที่ 2)								
	ติดตั้งเหล็กดัด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4	ชุด	3,590.00	14,360.00			14,360.00	
	งานเหล็กดัด (ชั้นที่ 3)								
	ติดตั้งเหล็กดัด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	3	ชุด	3,590.00	10,770.00			10,770.00	
	งานมุ้งลวด (ชั้นที่ 1)								
	มุ้งลวด D2 ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	8	ชุด	980.00	7,840.00			7,840.00	
	มุ้งลวด D3 ขนาด 1.45 x 2.05 ม.	3	ชุด	1,930.00	5,790.00			5,790.00	
	มุ้งลวด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4	ชุด	790.00	3,160.00			3,160.00	
	มุ้งลวด W1 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	2	ชุด	580.00	1,160.00			1,160.00	
	มุ้งลวด W2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	4	ชุด	130.00	520.00			520.00	
	มุ้งลวด W3 ขนาด 1.25 x 1.20 ม.	2	ชุด	970.00	1,940.00			1,940.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปัญัติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสัททอง)

ประมาณราคากลางก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยูนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยูนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา (ชั้นที่ 2)								
	มุงลาด D2 ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	8	ชุด	990.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	มุงลาด D3 ขนาด 1.45 x 2.05 ม.	3	ชุด	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	มุงลาด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4	ชุด	780.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	มุงลาด W1 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	2	ชุด	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	มุงลาด W2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	4	ชุด	130.00	520.00	-	-	520.00	
	มุงลาด W3 ขนาด 1.25 x 1.20 ม.	2	ชุด	980.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
	งานมุงลาด (ชั้นที่ 3)								
	มุงลาด D2 ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	7	ชุด	990.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	มุงลาด D3 ขนาด 1.45 x 2.05 ม.	3	ชุด	1,930.00	5,790.00	-	-	5,790.00	
	มุงลาด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	3	ชุด	780.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	มุงลาด D5 ขนาด 0.90 x 2.05 ม.	1	ชุด	720.00	720.00	-	-	720.00	
	มุงลาด W1 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	2	ชุด	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	มุงลาด W2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	4	ชุด	130.00	520.00	-	-	520.00	
	มุงลาด W3 ขนาด 1.25 x 1.20 ม.	2	ชุด	970.00	1,940.00	-	-	1,940.00	
	มุงลาด W4 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	1	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
	รวมงานเหล็กติดและมุงลาด							204,945.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร บุญดี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

กรรมการและเลขานุการ


ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยุนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	หมวดงานบันไดและราวกันตก								
	จุกบันได PVC	69	เมตร	11.00	759.00	19.00	1,311	2,070.00	
	ราวบันไดสแตนเลส (บันไดเหล็ก+บันไดหน้า)	18	เมตร	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	ราวกันตกสแตนเลส	84	เมตร	3,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	บันไดขั้นลาดฟ้า				-		-	-	
	แม่บันไดเหล็กกล่อง ขนาด 125*50*3.2 มม.	65	กก.	33.00	2,145.00	10.00	650	2,795.00	
	ลูกนอนบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 150*50*3.2 มม.	146	กก.	33.00	4,818.00	10.00	1,460	6,278.00	
	ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 1*2 นิ้ว	32	กก.	33.00	1,056.00	10.00	320	1,376.00	
	ราวบันไดเหล็กแบน ขนาด 1 1/2 นิ้ว หน้า 4 มม.	38	กก.	33.00	1,254.00	10.00	380	1,634.00	
	ทาสีเหล็ก	13	ตร.ม.	57.00	741.00	38.00	494	1,235.00	
	รวมงานบันไดและราวกันตก							312,388.00	
2.7	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	โถล้างน้ราบ	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	450.00	5,400.00	71,400.00	
	สายฉีดชำระ	12	ชุด	500.00	6,000.00	70.00	840.00	6,840.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	12	ชุด	3,000.00	36,000.00	450.00	5,400.00	41,400.00	
	กระจกเงา	12	ชุด	600.00	7,200.00	70.00	840.00	8,040.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง	12	ชุด	261.68	3,140.16	120.00	1,440.00	4,580.16	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิยัติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุรีม บำร่อพงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสืทอง)

ประมาณราคากลางก่อสร้าง อาคารพื้กาศศึกษาวิชาการ 11 ยุนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ผู้ยประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ที่ใส่ปูนแบบฝังผนัง	12	ชุด	326.17	3,914.04	120.00	1,440.00	5,354.04	
	ก๊อมน้ำเตยล้างพื้นห้องน้ำ	12	ชุด	340.00	4,080.00	25.00	300.00	4,380.00	
	ตะแกรงตักกลิน	12	ชุด	350.00	4,200.00	75.00	900.00	5,100.00	
	สติกอปาวาส์	36	ชุด	150.00	5,400.00	35.00	1,260.00	6,660.00	
	ชั้นวางของ	12	ชุด	455.00	5,460.00	70.00	840.00	6,300.00	
	ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง	12	ชุด	500.00	6,000.00	170.00	2,040.00	8,040.00	
	ราวแขวนผ้า	12	ชุด	500.00	6,000.00	70.00	840.00	6,840.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ							174,934.20	
2.8	งานอื่นๆ								
	ป้ายตัวอักษรสแตนเลส(ตัวใหญ่)	13	ตัว	2,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	ป้ายตัวอักษรสแตนเลส(ตัวเล็ก)	12	ตัว	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	เติมท่ออัดน้ำยากำจัดปลวกใต้พื้นดิน	280	ตร.ม.	150.00	42,000.00	45.00	12,600.00	54,600.00	
	เชื่อมท่อระบายน้ำ	1	งาน	-	-		3,000.00	3,000.00	
	ตะแกรงกันนก								
	เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม.	88	ท่อน	410.00	36,080.00			36,080.00	
	ตะแกรงฉีก xs32 หน้า 1.6 มม.	63	แผ่น	1,050.00	66,150.00			66,150.00	
	ทาสีกันสนิม + ทาสีน้ำมัน	134	ตร.ม.	70.00	9,380.00	50.00	6,700.00	16,080.00	
	ทุกเหล็ก 5/16" @ 0.50 ม.	751	ตัว	35.00	26,285.00	45.00	33,795.00	60,080.00	
	ค่าแรงประกอบ	180	ตร.ม.			150.00	27,000.00	27,000.00	
	รวมงานอื่นๆ							313,490.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							3,955,182.42	

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณกร ปิฎติ)

ลงชื่อ.....
 (นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยุนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคามือวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	ระบบท่อน้ำดี (ppr)	48	จุด						
	ท่อน้ำดี(PPR)2 นิ้ว	46	เมตร	284.18	13,072.28	74.78	3,439.88	16,512.16	
	ท่อน้ำดี(PPR)1 1/4 นิ้ว	104	เมตร	112.68	11,718.72	29.91	3,110.64	14,829.36	
	ท่อน้ำดี(PPR) 1 นิ้ว	84	เมตร	75.78	6,365.52	29.91	2,512.44	8,877.96	
	ท่อน้ำดี(PPR) 1/2 นิ้ว	72	เมตร	34.90	2,512.80	29.91	2,153.52	4,666.32	
	ข้อต่อ อุปกรณ์	1	รวม	10,100.72	10,100.72	3,365.31	3,365.31	13,466.03	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	5,050.36	5,050.36	1,682.66	1,682.66	6,733.02	
	ระบบท่อน้ำเสีย (pvc)	63	จุด						
	ท่อน้ำเสีย(PVC) 4 นิ้ว	100	เมตร	153.56	15,356.00	99.71	9,971.00	25,327.00	
	ท่อน้ำเสีย(PVC) 3 นิ้ว	126	เมตร	92.98	11,715.48	74.78	9,422.28	21,137.76	
	ท่อน้ำเสีย(PVC) 2 นิ้ว	132	เมตร	40.63	5,363.16	39.89	5,265.48	10,628.64	
	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศขนาด 7,000 ลิตร	2	ชุด	60,824.89	121,649.78	6,082.49	12,164.98	133,814.76	
	ฐานรองรับบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็ม								
	ชุดดิน	13	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,456.00	1,456.00	
	Lean	0.3	ลบ.ม.	1,600.00	480.00	426.00	127.80	607.80	
	ทรายหยาบ	0.3	ลบ.ม.	420.56	126.17	104.00	31.20	157.37	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15*4.00 ม.	30	ต้น	526.00	15,780.00	120.00	3,600.00	19,380.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	1.2	ลบ.ม.	1,859.81	2,231.77	419.00	502.80	2,734.57	
	เหล็ก RB 9 mm.	96	กก.	31.600	3,033.60	4.40	422.40	3,456.00	
	ไม้แบบ	2.8	ตร.ม.	439.52	1,230.66	139.00	389.20	1,619.86	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร บุญศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยูนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคามือวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยูนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Floor Drain ระบาย (ระเบียง Slab ด้านหน้าและห้องใต้หลังคา)	50	ชุด	750.00	37,500.00	400.00	20,000.00	57,500.00	
	ดินท่อน Floor Drain (ระเบียง Slab ด้านหน้าและห้องใต้หลังคา)	50	จุด	1,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	ถังเก็บน้ำเพื่อบริการขนาด 2,000 ลิตร	5	ถัง	9,720.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	ฐานรองถังเก็บน้ำพร้อมเสาเข็ม				-		-	-	
	Lean	0.5	ลบ.ม.	1,600.00	800.00	426.00	213.00	1,013.00	
	ทรายหยาบ	0.5	ลบ.ม.	420.56	210.28	104.00	52.00	262.28	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15*4.00 ม.	15	ต้น	526.00	7,890.00	120.00	1,800.00	9,690.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.0	ลบ.ม.	1,859.81	3,719.62	419.00	838.00	4,557.62	
	เหล็ก RB 9 มม.	115	กก.	31.08	3,795.00	4.40	506.00	4,301.00	
	ไม้แบบ	2.8	ตร.ม.	439.52	1,230.66	139.00	389.20	1,619.86	
	ปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์และดินท่อน (ปั้มน้ำชุด) 350 W	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	
	ปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์และดินท่อน (ปั้มน้ำชุด) 150 W	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	มิเตอร์น้ำแยกห้อง	11	ตัว	955.00	10,505.00	200.00	2,200.00	12,705.00	
	มิเตอร์น้ำรวม	1	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	Gutter ระบาย	59	เมตร	500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							523,453.36	

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณกร บุญดี)

ลงชื่อ.....
 (นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวดาเรศ ประสืทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยุนิค สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารในอาคาร								
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	102	ชุด	150.00	15,300.00	80.00	8,160.00	23,460.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง	5	ชุด	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00	
	ดวงโคม Downlight LED ขนาด 16 w	51	ชุด	1,000.00	51,000.00	115.00	5,865.00	56,865.00	
	ดวงโคม Downlight LED ขนาด 4 นิ้ว	12	ชุด	1,000.00	12,000.00	115.00	1,380.00	13,380.00	
	โคมไฟดาวไลท์ LED ติดเพดาน ขนาด 12 W	51	ชุด	1,000.00	51,000.00	115.00	5,865.00	56,865.00	
	โคมไฟกิ่ง	2	ชุด	800.00	1,600.00	165.00	330.00	1,930.00	
	ปลั๊กเสียบคู่	79	ชุด	150.00	11,850.00	90.00	7,110.00	18,960.00	
	ปลั๊กเสียบคู่ชนิดกันน้ำ	13	ชุด	200.00	2,600.00	100.00	1,300.00	3,900.00	
	TV out let	21	ชุด	150.00	3,150.00	90.00	1,890.00	5,040.00	
	ไฟ LED 16W หลอดยาว	2	ชุด	800.00	1,600.00	115.00	230.00	1,830.00	
	เดินท่อร้อยสายไฟ	336	จุด	600.00	201,600.00	300.00	100,800.00	302,400.00	
	ตู้เมนคอนโทรล	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	5,000.00	15,000.00	33,000.00	
	แผงแยกไฟ Distribution board	11	ชุด	2,500.00	27,500.00	750.00	8,250.00	35,750.00	
	ไฟส่องป้ายตัวอักษร	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าแยกห้อง	11	ชุด	1,850.00	20,350.00	500.00	5,500.00	25,850.00	
	งานดาวเทียมรับสัญญาณทีวีระบบCU Bandรวมอุปกรณ์รับสัญญาณ(11 จุด)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	ระบบสายล่อฟ้า	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ถังดับเพลิงขนาด 4 กก.	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
รวมงานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารในอาคาร								629,780.00	

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณกร ปัญญิตี) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายบุรีม บำเรอพงศ์) กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวดาราศ ประสืทอง) กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคากลางก่อสร้าง อาคารพักอาศัยข้าราชการ 11 ยุนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ บ้านพักข้าราชการ 11 ยุนิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
	ชิงช้าล้างจาน(ระเบียบง)	12	ชุด	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ถังดักไขมัน	12	ชุด	2,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	ครุภัณฑ์ลอยตัว				-		-	-	
	เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน	12	ชุด	14,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	ตู้เสื้อผ้าแบบ 3 บานเปิด ขนาด 1.35*0.60 ม.	12	ตู้	12,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
	โต๊ะเครื่องแป้ง ขนาด 1.35*0.60 ม.	12	ตัว	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	ชั้นวางทีวี ขนาด 1.20*0.45 ม.	12	ตัว	8,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	ฝักราน				-		-	-	
	ม่านจีบผ้า ขนาด 1.3*1.6 ม.	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ม่านจีบผ้า ขนาด 2.1*1.7 ม.	23	ชุด	5,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
	ม่านจีบผ้า ขนาด 1.3*2.6 ม.	6	ชุด	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	ม่านจีบผ้า ขนาด 2.15*3.0 ม.	9	ชุด	7,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	ม่านจีบผ้า ขนาด 1.3*0.85 ม.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU (ระบบ Inverter)	10	ชุด	19,500.00	195,000.00	-	-	195,000.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU (ระบบ Inverter)	2	ชุด	40,900.00	81,800.00	-	-	81,800.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 W ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมเบรคเกอร์กันดูด	12	ชุด	4,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	2	เครื่อง	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	10	เครื่อง	15,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตรปกติ	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	ตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรปกติ	10	เครื่อง	8,500.00	85,000.00	-	-	85,000.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	(สายน้ำที่ใช้สแตนเลสลัก เกรด 304)	12	ชุด	4,800.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				1,464,800.00		-	1,464,800.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปัญติ)

ลงชื่อ.....
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวตาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ตำบลน้ำชุม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ. 26 มิถุนายน 2567

แบบแปลนที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

[illegible]

นางสาววรรณภา บุญศิริ

นางสาว.....กรรมการ


लग्गुओ..... करम्मणल्लेखानुकरणं
(मंगलावतारत्त प्रसङ्गात्)


ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคามือวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	1	จุด	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	
	1.2 DYNAMIC LOAD TEST	1	คัน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	1.3 ขุดดิน	13	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,456.00	1,456.00	
	1.4 เสาค้ำยันสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	20	คัน	5,102.80	102,056.00	1,429.00	28,580.00	130,636.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	20	คัน	-	-	200.00	4,000.00	4,000.00	
	1.5 ทรายรัดน้ำอัดแน่น	4	ลบ.ม.	420.56	1,682.00	104.00	416.00	2,098.00	
	1.6 คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,785.05	5,355.00	426.00	1,278.00	6,633.00	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc แห่งทรงกระบอก	50	ลบ.ม.	1,859.81	92,991.00	519.00	25,950.00	118,941.00	
	1.8 คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc + กั้นซีเมนต์แห่งทรงกระบอก	4	ลบ.ม.	2,359.00	9,436.00	519.00	2,076.00	11,512.00	
	1.9 แบบหล่อคอนกรีต	400	ลบ.ฟ.	439.25	175,700.00	-	-	175,700.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	570	ตร.ม.	-	-	139.00	79,230.00	79,230.00	
	ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	121	ลบ.ฟ.	439.25	53,149.00	-	-	53,149.00	
	ตะปู	143	กก.	46.73	6,682.00	-	-	6,682.00	
	1.10 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	491	กก.	26.42	12,972.00	4.40	2,160.00	15,132.00	
	Ø 9 มม.	2,037	กก.	25.25	51,434.00	4.40	8,963.00	60,397.00	
	SD - 40 Ø 12 มม.	1,038	กก.	25.25	26,210.00	3.60	3,737.00	29,947.00	
	Ø 16 มม.	1,475	กก.	26.66	39,324.00	3.60	5,310.00	44,634.00	
	Ø 20 มม.	620	กก.	26.56	16,467.00	3.10	1,922.00	18,389.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	170	กก.	65.42	11,121.00	-	-	11,121.00	
	1.12 พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม.	107	ตร.ม.	270.00	28,890.00	25.00	2,675.00	31,565.00	
	SP (รับ น.น. LL≥300 กก./ตร.ม.)				-		-	-	
	1.13 เทพื้นหน้า หนา 5 ซม. WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.15 ม.	107	ตร.ม.	145.00	15,515.00	30.00	3,210.00	18,725.00	
	1.14 งานโครงสร้างเหล็ก				-		-	-	
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,051	กก.	31.00	32,581.00	12.00	12,612.00	45,193.00	
	C - 125 x 50 x 20 x 4 มม.	1,112	กก.	31.00	34,472.00	12.00	13,344.00	47,816.00	
	เหล็กกล่อง 125 x 65 x 6 x 8 มม.	225	กก.	31.00	6,975.00	12.00	2,700.00	9,675.00	
	แผ่นเหล็ก หนา 6 มม.	10	กก.	31.00	310.00	12.00	120.00	430.00	
	แผ่นเหล็ก หนา 9 มม.	65	กก.	31.00	2,015.00	12.00	780.00	2,795.00	
	แผ่นเหล็ก หนา 12 มม.	15	กก.	31.00	465.00	12.00	180.00	645.00	
	BOLT Ø 12 มม.	12	ตัว	30.00	360.00	-	-	360.00	
	1.15 ทาสีกันสนิม	146	ตร.ม.	40.00	5,840.00	35.00	5,110.00	10,950.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							972,811.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปัญัติ) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายบุรีม บำเรอพงศ์) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวตาเรศ ประสิทธิ์ทอง) กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					99,107.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					120,045.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					412,657.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					126,517.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมมู่ลวด (ไม่รวมเหล็กดัด)		รวม					264,080.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					76,558.00	
	2.7 งานปั้นได้		รวม					21,995.00	
	2.8 งานทาสี		รวม					84,758.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					33,564.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,239,281.00	
	2.1 งานหลังคา								
	2.1.1 หลังคากระเบื้องคอนกรีต	2,009	แผ่น	12.00	24,108.00	-	-	24,108.00	
	- ครอบสันโค้ง	33	แผ่น	26.00	858.00	-	-	858.00	
	- ครอบตะขั่วสัน	125	แผ่น	26.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	- ครอบปิดปลายตะขั่ว	6	แผ่น	40.00	240.00	-	-	240.00	
	- ครอบโบโค้ง 3 ทาง	4	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8" + ไม้ปิดเชิงชาย ขนาด 1" x 6"	52	ม.	153.00	7,956.00	73.00	3,796.00	11,752.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	52	ม.	32.00	1,664.00	10.00	520.00	2,184.00	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส หนา 0.45 มม.	13	ม.	420.00	5,460.00	25.00	325.00	5,785.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	16	ชุด	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิยัติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปรีณ บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคามือวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปูเกลียวอีกรเบ็ง (250 ตัว/กล่อง)	18	กล่อง	220.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเส้นและตะขึงเส้น	48	ม.	-	-	74.00	3,552.00	3,552.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	195	ตร.ม.	-	-	74.00	14,430.00	14,430.00	
				-	-	-	-	-	
	2.1.2 หลังคาไฟเบอร์กลาส ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก (สีขาวปูน)	12	ตร.ม.	589.00	7,068.00	-	-	7,068.00	
	- แผ่นสแตนเลส ขนาด 1 มม. พับขึ้นรูป	6	ม.	375.00	2,250.00	45.00	270.00	2,520.00	
	รวมงานข้อ 2.1							99,107.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้า1 ฝ้าอิงชั้นบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	118	ตร.ม.	236.00	27,848.00	75.00	8,850.00	36,698.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี			-	-	-	-	-	
	- ฝ้า2 ฝ้าอิงชั้นบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	19	ตร.ม.	216.00	4,104.00	52.00	988.00	5,092.00	
	โครงสร้าง T - BAR			-	-	-	-	-	
	- ฝ้า3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	50	ตร.ม.	392.00	19,600.00	112.00	5,600.00	25,200.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี			-	-	-	-	-	
	- ฝ้า4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4 มม. ชนิดมีช่องระบายอากาศ	79	ตร.ม.	295.00	23,305.00	112.00	8,848.00	32,153.00	
	โครงสร้างเหล็กกล่อง			-	-	-	-	-	
	- ฝ้า5 ฝ้าฉาบเรียบ	3	ตร.ม.	67.00	201.00	82.00	246.00	447.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิดมีอุณหภูมิเย็นพ้อย์ 6" (ฝ้าภายใน ชั้น2)	77	ตร.ม.	180.00	13,860.00	35.00	2,695.00	16,555.00	
	- CB1 มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ 3"	52	ม.	35.00	1,820.00	40.00	2,080.00	3,900.00	
	รวมงานข้อ 2.2							120,045.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ.....
(นายปฐิณ บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานฝังและตากแต่ง								
	- ฝังง่าอิฐมอญ ครึ่งแผ่น	331	ตร.ม.	280.00	92,680.00	89.00	29,459.00	122,139.00	
	- ฝังง่าอิฐมอญ เต็มแผ่น	66	ตร.ม.	574.00	37,884.00	167.00	11,022.00	48,906.00	
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	232	ม.	110.00	25,520.00	44.00	10,208.00	35,728.00	
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	46	ม.	165.00	7,590.00	62.00	2,852.00	10,442.00	
	- ผ.1 ฝังง่าปูนเรียบ	747	ตร.ม.	67.00	50,049.00	82.00	61,254.00	111,303.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	187	ตร.ม.	67.00	12,529.00	100.00	18,700.00	31,229.00	
	- ผ.2 ฝังง่ากระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	86	ตร.ม.	252.00	21,672.00	166.00	14,276.00	35,948.00	
	- ผ.3 ฝังง่าผิวทรายล้าง	18	ตร.ม.	363.00	6,534.00	121.00	2,178.00	8,712.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 ม.	66	ม.	65.00	4,290.00	60.00	3,960.00	8,250.00	
	รวมงานข้อ 2.3							412,657.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ.1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	53	ตร.ม.	286.00	15,158.00	158.00	8,374.00	23,532.00	
	- พ.2 พื้นปูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" สีซีดสีน พร้อมวางตงไม้	65	ตร.ม.	780.00	50,700.00	120.00	7,800.00	58,500.00	
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	65	ตร.ม.	-	-	70.00	4,550.00	4,550.00	
	- พ.3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	48	ตร.ม.	286.00	13,728.00	158.00	7,584.00	21,312.00	
	- พ.4 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" สลับทรายล้าง	11	ตร.ม.	300.00	3,300.00	201.00	2,211.00	5,511.00	
	- พ.5 พื้นผิวขัดมันเรียบ	31	ตร.ม.	38.00	1,178.00	40.00	1,240.00	2,418.00	
	- พ.6 พื้นทำผิวทรายล้าง	4	ตร.ม.	334.00	1,336.00	158.00	632.00	1,968.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปีติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พท แผ่นพื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.30 x 0.80 x 0.10 ม.	12	แผ่น	55.00	660.00	25.00	300.00	960.00	
	- FB1 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 0.10 ม.	28	ม.	37.00	1,036.00	50.00	1,400.00	2,436.00	
	- FB2 บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ สูง 0.10 ม.	52	ม.	45.00	2,340.00	45.00	2,340.00	4,680.00	
	- ร่องร้อยกวาดล้างลิ้นทา	5	ตร.ม.	95.00	475.00	35.00	175.00	650.00	
	รวมงานข้อ 2.4							126,517.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวด (ไม่รวมเหล็กคัต)								
	2.5.1 ประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1 (อลูมิเนียม)	2	ชุด	20,560.00	41,120.00	-	-	41,120.00	
	- ป2 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	5	ชุด	5,560.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
	- ป3 (PVC + บาน PVC)	3	ชุด	2,580.00	7,740.00	-	-	7,740.00	
	- ป4 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1	ชุด	4,840.00	4,840.00	-	-	4,840.00	
	- ป5 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1	ชุด	2,910.00	2,910.00	-	-	2,910.00	
	- ป6 (อลูมิเนียม)	3	ชุด	10,590.00	31,770.00	-	-	31,770.00	
	- น1 (อลูมิเนียม)	2	ชุด	6,490.00	12,980.00	-	-	12,980.00	
	- น2 (อลูมิเนียม)	10	ชุด	3,790.00	37,900.00	-	-	37,900.00	
	- น3 (อลูมิเนียม)	3	ชุด	5,270.00	15,810.00	-	-	15,810.00	
	- น4 (อลูมิเนียม)	1	ชุด	5,270.00	5,270.00	-	-	5,270.00	
	- น5 (อลูมิเนียม)	4	ชุด	11,660.00	46,640.00	-	-	46,640.00	
	- น6 (อลูมิเนียม)	1	ชุด	9,730.00	9,730.00	-	-	9,730.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปิฎติ)

ลงชื่อ.....
(นายปฐม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคามือวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5.2 มุ่งลดต้นทุนการอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมเหล็กติด)			-	-	-	-	-	
	- ป1	2	ชุด	1,680.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- ป2 (เฉพาะชั้นล่าง)	2	ชุด	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	- ป6	3	ชุด	820.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
	- น1	2	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- น2	10	ชุด	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- น3	3	ชุด	420.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- น4	1	ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
	- น5	4	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- น6	1	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
	รวมงานข้อ 2.5							264,080.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถล้างน้ำราบ พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	8,820.00	26,460.00	450.00	1,350.00	27,810.00	
	- ลายชำระ	3	อัน	420.00	1,260.00	35.00	105.00	1,365.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3	อัน	1,150.00	3,450.00	70.00	210.00	3,660.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	4,260.00	12,780.00	450.00	1,350.00	14,130.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม. บุนันแกรนิต หน้า 2 ซม.	3.50	ม.	2,880.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	- กระเบื้องฯ หน้า 6 มม.	21	ตร.ฟ.	140.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,140.00	6,420.00	70.00	210.00	6,630.00	
	- ที่ใส่สบู่	3	อัน	660.00	1,980.00	70.00	210.00	2,190.00	
	- ราวจับแขนผ้า	3	อัน	2,210.00	6,630.00	70.00	210.00	6,840.00	
	- TOP ห้องอาบน้ำ กว้าง 0.15 ม. บุนันแกรนิต หน้า 2 ซม.	2.50	ม.	365.00	913.00	-	-	913.00	
	รวมงานข้อ 2.6							76,558.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฐิณ บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวดกเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานบันได								
	บันได ST-1								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูแผ่นโฟมเบอร์ชีเมนต์หนา 1"	18	ม.	235.00	4,230.00	80.00	1,440.00	5,670.00	
	- ขาพักบันได ปูแผ่นโฟมเบอร์ชีเมนต์หนา 1"	3	ตร.ม.	715.00	2,145.00	158.00	474.00	2,619.00	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" + ลูกกรงเหล็กทาสี	7	ม.	1,750.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
				-	-	-	-	-	
	บันไดเหลียงทางเข้า								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4	ม.	75.00	300.00	58.00	232.00	532.00	
				-	-	-	-	-	
	บันไดภายนอก								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4	ม.	75.00	300.00	58.00	232.00	532.00	
				-	-	-	-	-	
	ทางลาด ขัดมันขาวรองตามแบบ	4	ตร.ม.	38.00	152.00	60.00	240.00	392.00	
								21,995.00	
	รวมงานข้อ 2.7								
	2.8 งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	149	ตร.ม.	36.00	5,364.00	30.00	4,470.00	9,834.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน (ผนัง)	421	ตร.ม.	36.00	15,156.00	30.00	12,630.00	27,786.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก (ผนัง)	357	ตร.ม.	57.00	20,349.00	34.00	12,138.00	32,487.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	17	ตร.ม.	40.00	680.00	38.00	646.00	1,326.00	
	- น้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (ฟิสิยูรีเทน)	65	ตร.ม.	135.00	8,775.00	50.00	3,250.00	12,025.00	
	- น้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคน)	26	ตร.ม.	30.00	780.00	20.00	520.00	1,300.00	
	รวมงานข้อ 2.8							84,758.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร บุญดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปฐิณ บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสืทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ม้านั่ง คลส. ทำผิวหินขัดหล่อในที่	1.80	ม.	1,380.00	2,484.00	-	-	2,484.00	
	- รวาระเบียง 1 เหล็ก พร้อมทาสี	5	ม.	1,680.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- รวาระเบียง 2 เหล็ก พร้อมทาสี	4.50	ม.	1,680.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- รวาระเบียง 3 เหล็ก พร้อมทาสี	5.50	ม.	1,680.00	9,240.00	-	-	9,240.00	
	- รวาระเบียง 4 เหล็ก พร้อมทาสี	3.50	ม.	1,680.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	รวมงานข้อ 2.9							33,564.00	
3	งานหมวดระบบสุขาภิบาล								
	3.1 ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)		รวม					55,015.00	
	3.2 ระบบท่อประปา (ท่อ PVC13.5)		รวม					34,924.00	
	3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม					66,910.00	
	3.4 ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1	ถัง	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	รวมงานหมวดระบบสุขาภิบาล							158,299.00	
	3.1 ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	งานดินท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12	เมตร	28.50	342.00	30.00	360.00	702.00	
	- ขนาด Dia. 2"	104	เมตร	45.00	4,680.00	40.00	4,160.00	8,840.00	
	- ขนาด Dia. 4"	32	เมตร	160.00	5,120.00	100.00	3,200.00	8,320.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	4,056.80	4,057.00	1,217.04	1,217.00	5,274.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	lot	3,042.60	3,043.00	912.78	913.00	3,956.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	1,014.20	1,014.00	304.26	304.00	1,318.00	
	FCO. ขนาด Dia. 2"	1	ตัว	730.00	730.00	200.00	200.00	930.00	
	FD. ขนาด Dia. 2"	5	ตัว	655.00	3,275.00	200.00	1,000.00	4,275.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววรรณกร ปิยัติ)

(นายปฐม บำเรอพงศ์)

(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	5	ตัว	222.00	1,110.00	66.00	330.00	1,440.00	
	AVC . ขนาด Dia. 2"	2	ชุด	420.00	840.00	200.00	400.00	1,240.00	
	RFD . ขนาด Dia. 2"	4	ชุด	1,730.00	6,920.00	200.00	800.00	7,720.00	
	ข้อต่ออ่างล้างหน้าวัสดุแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	8	ชุด	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	4	ชุด	1,050.00	4,200.00	200.00	800.00	5,000.00	
	รวมงานข้อ 3.1							55,015.00	
	3.2 งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	120	เมตร	16.00	1,920.00	30.00	3,600.00	5,520.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	960.00	960.00	288.00	288.00	1,248.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	lot	576.00	576.00	172.80	173.00	749.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	192.00	192.00	57.60	58.00	250.00	
	ก๊อมน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5	อัน	100.00	500.00	50.00	250.00	750.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	10	อัน	210.00	2,100.00	50.00	500.00	2,600.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด	264.00	1,320.00	150.00	750.00	2,070.00	
	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	4	ชุด	264.00	1,056.00	150.00	600.00	1,656.00	
	ประตูน้ำลูกกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1	ชุด	232.00	232.00	100.00	100.00	332.00	
	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1	ชุด	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 200 ลิตร	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร				-		-	-	
	ถังเก็บน้ำแอสตันเลสตีล ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1	ชุด	8,280.00	8,280.00	500.00	500.00	8,780.00	
	แท่น คสล. รับถังน้ำ	1	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2							34,924.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

(นายปฐิณ บำเรอพงศ์)

(นางสาวดาราศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-การองเรืออากาศ ขนาด 1 ลบ.ม./วัน	2	บ่อ	15,600.00	31,200.00	4,680.00	9,360.00	40,560.00	
	ถังตกไข่ไม้สำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 15 ลิตร	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	750.00	750.00	2,950.00	
	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	40	เมตร	160.00	6,400.00	50.00	2,000.00	8,400.00	
	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป	6	บ่อ	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3							66,910.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					15,008.00	
	4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า		รวม					11,822.00	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					29,637.00	
	4.4 ตัวโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					20,675.00	
	4.5 สวิตช์ และเต้ารับ		รวม					10,859.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							88,001.00	
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	1	Set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2	Set	1,742.00	3,484.00	36.00	72.00	3,556.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2	Set	1,742.00	3,484.00	36.00	72.00	3,556.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	Set	187.00	374.00	36.00	72.00	446.00	
	- ท่อเดินแผงเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ ขนาด Ø 14.2 มม. ยาว 2.4	1	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1	Set	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	
	รวมงานข้อ 4.1							15,008.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปีญติ)

ลงชื่อ.....
(นายปฐิณ บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1 1/4" (32 มม.)	12	m	48.00	576.00	27.00	324.00	900.00	
	- uPVC 1/2" (15 มม.)	300	m	12.00	3,600.00	20.00	6,000.00	9,600.00	
	- PVC 1/2" (15 มม.)	7	m	11.00	77.00	20.00	140.00	217.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.2							11,822.00	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 35 SQ.MM.	69	m	112.00	7,728.00	30.00	2,070.00	9,798.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	9	m	34.00	306.00	16.00	144.00	450.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	35	m	12.00	420.00	10.00	350.00	770.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,155	m	8.00	9,240.00	7.00	8,085.00	17,325.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	996.00	996.00	298.00	298.00	1,294.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.3							29,637.00	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	2	Set	520.00	1,040.00	115.00	230.00	1,270.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-10W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่ต่ำกว่า 800 ลูเมน ติดลอย				-		-	-	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	1	Set	660.00	660.00	115.00	115.00	775.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย				-		-	-	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปีญติ) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายบุญริม บำเรอพงศ์) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาเรศ ประสืทอง) กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม. หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาด ไม่เกิน 5 วัตต์	45	Set	271.00	12,195.00	115.00	5,175.00	17,370.00	
	WARM WHITE WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน				-		-	-	
	- ดวงโคมติดผนัง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7.5 วัตต์	3	Set	305.00	915.00	115.00	345.00	1,260.00	
	ไฟแสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.4							20,675.00	
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V ติดผนังเรียบผนังหรือข้างเสา	30	Set	60.00	1,800.00	80.00	2,400.00	4,200.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A , 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2	Set	92.00	184.00	85.00	170.00	354.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มิขนาด 16A , 250V ติดผนังเรียบผนัง	22	Set	184.00	4,048.00	90.00	1,980.00	6,028.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1	Set	187.00	187.00	90.00	90.00	277.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.5							10,859.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)		รวม					79,900.00	
	5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ		รวม					8,474.00	
	5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง		รวม					31,035.00	
	5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์		รวม					5,750.00	
	5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ		รวม					19,213.00	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							144,372.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิยัติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศ ประสืทอง)

ประมาณราคากลางทำก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU-201 & FCW-201 (22,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1	ชุด	40,900.00	40,900.00	-	-	40,900.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	- CDU-202 & FCW-202 (12,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	- CDU-203 & FCW-203 (12,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.1							79,900.00	
	5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	13	เมตร	44.00	572.00	24.00	312.00	884.00	
	- Dia.3/8"	7	เมตร	77.00	539.00	30.00	210.00	749.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	13	เมตร	77.00	1,001.00	30.00	390.00	1,391.00	
	- Dia.5/8"	7	เมตร	174.00	1,218.00	65.00	455.00	1,673.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	12	เมตร	12.00	144.00	25.00	300.00	444.00	
	4) Fitting	1	เทศา	590.00	590.00	170.00	170.00	760.00	
	5) Hanger, Support & Accessories	1	เทศา	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.1/4"	13	เมตร	25.00	325.00	9.00	117.00	442.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ.....
(นายปฐิณ บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาราศ ประสสิทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.3/8"	7	เมตร	27.00	189.00	9.00	63.00	252.00	
	Thick 3/4"				-		-	-	
	- Dia.3/8"	13	เมตร	46.00	598.00	13.00	169.00	767.00	
	- Dia.1/2"	7	เมตร	50.00	350.00	15.00	105.00	455.00	
	- Dia.5/8"		เมตร	54.00	-	16.00	-	-	
	2) Drain Pipe Insulation				-		-	-	
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.3/4"	3	เมตร	35.00	105.00	14.00	42.00	147.00	
	3) Accessories	1	เหมา	50.00	50.00	10.00	10.00	60.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.2							8,474.00	
	5.3 พัฒนาระบบอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF.Ø10" (500 CFM)	1	ชุด	1,120.00	1,120.00	450.00	450.00	1,570.00	
	Ceiling Mounted Type				-		-	-	
	- CEF-1 (45 CFM)	3	ชุด	2,995.00	8,985.00	650.00	1,950.00	10,935.00	
	- CEF-2 (125 CFM)	2	ชุด	3,900.00	7,800.00	650.00	1,300.00	9,100.00	
	- CEF-3 (150 CFM)	1	ชุด	6,685.00	6,685.00	650.00	650.00	7,335.00	
	Cycle Fan (Wall Type)				-		-	-	
	- WCFØ16"	1	ชุด	1,795.00	1,795.00	300.00	300.00	2,095.00	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 5.3							31,035.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสริทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์								
	Exhaust Air Grille (EAG) W/INS.SCREEN								
	- Size 6" x 6"	3	อัน	250.00	750.00	125.00	375.00	1,125.00	
	- Size 8" x 8"	3	อัน	310.00	930.00	125.00	375.00	1,305.00	
	Duct (Galvanized Steel Sheet)				-		-	-	
	- No. 26	80	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger , Support & Accessories	1	เหมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 5.4							5,750.00	
	5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	2	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	Wire (450/750V IEC01)				-		-	-	
	- 2.5 sq.mm.	438	เมตร	8.00	3,504.00	7.00	3,066.00	6,570.00	
	Accessories	1	เหมา	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	Conduit				-		-	-	
	1) EMT				-		-	-	
	- Dia.1/2"	134	เมตร	25.00	3,350.00	22.00	2,948.00	6,298.00	
	2) IMC				-		-	-	
	- Dia.1/2"	12	เมตร	54.00	648.00	26.00	312.00	960.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศ ประสริทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่: STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3) Hanger , Support & Accessories	1	เหมา	790.00	790.00	230.00	230.00	1,020.00	
	Disconnecting Switch (Out Door)				-		-	-	
	- Size 16 A, 2P	2	อัน	840.00	1,680.00	100.00	200.00	1,880.00	
	- Size 25 A, 2P	1	อัน	1,260.00	1,260.00	100.00	100.00	1,360.00	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 5.5							19,213.00	
6	งานความรู้กันจัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ความรู้กันจัดซื้อหรือสั่งซื้อ ครุภัณฑ์โดยตัวพร้อมติดตั้ง)								
	6.1 ชุดห้องนอน (แข็งแรง ทนทาน สวยงาม)	1	ชุด	40,000.00	40,000.00		-	40,000.00	
	- ชุดเตียงนอนไม้จริง ขนาด 6 ฟุต (พร้อมที่นอนขนาด 6 ฟุตหนาไม้ น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมแผ่นกันเขื่อนที่นอน และชุดเครื่องนอน								
	- ตู้เสื้อผ้าไม้ ขนาด 200x60x220 เซนติเมตร (3 บาน)								
	- โต๊ะแต่งตัวมีกระจกเงา								
	- ตู้วางทีวี								
	6.2 ชุดห้องนอน (แข็งแรง ทนทาน สวยงาม)	1	ชุด	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
	- ชุดเตียงนอนไม้จริง ขนาด 6 ฟุต (พร้อมที่นอนขนาด 6 ฟุตหนาไม้ น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมแผ่นกันเขื่อนที่นอน และชุดเครื่องนอน								
	- ตู้เสื้อผ้าไม้ ขนาด 180x60x220 เซนติเมตร (3 บาน)								
	- โต๊ะแต่งตัวมีกระจกเงา								
	6.3 ตู้ติดผนังห้องครัว ขนาด 30x70x330 เซนติเมตร (เหนือเคาท์เตอร์พร้อม	1	ชุด	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	6.4 ชุดโต๊ะไม้รับประทานอาหารขนาด 90x180x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ 4	1	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	6.5 พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	7	ชุด	2,500.00	17,500.00		-	17,500.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววราเรศ ประสืทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ STD-S-64004, STD-AR-64004, SN-64004, STD-EE-64004, STD-M-64004

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.6 ฝ้าฉาบ 2 ชั้น พร้อมติดตั้ง	1	งาน	40,000.00	40,000.00		-	40,000.00	
	- ฝ้าฉาบ 2 ชั้น ขนาด 205x240 เซนติเมตร (ฝ้าฉาบปรุง+ฝ้าฉาบทึบ+รางฝ้า)								
	- ฝ้าฉาบ 2 ชั้น ขนาด 210x120 เซนติเมตร (ฝ้าฉาบปรุง+ฝ้าฉาบทึบ+รางฝ้า)								
	- ฝ้าฉาบ 2 ชั้น ขนาด 180x120 เซนติเมตร (ฝ้าฉาบปรุง+ฝ้าฉาบทึบ+รางฝ้า)								
	- ฝ้าฉาบ 2 ชั้น ขนาด 110x120 เซนติเมตร (ฝ้าฉาบปรุง+ฝ้าฉาบทึบ+รางฝ้า)								
	- ฝ้าฉาบ 2 ชั้น ขนาด 70x120 เซนติเมตร (ฝ้าฉาบปรุง+ฝ้าฉาบทึบ+รางฝ้า)								
	- ฝ้าฉาบ 2 ชั้น ขนาด 40x120 เซนติเมตร (ฝ้าฉาบปรุง+ฝ้าฉาบทึบ+รางฝ้า)								
	6.7 ชุดรับแขก ขนาด 5-6 ที่นั่ง โซฟาหนังรูปตัวแอลขนาด 290x80x78 เซน	1	ชุด	21,400.00	21,400.00		-	21,400.00	
	6.8 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว พร้อมติด	2	เครื่อง	19,000.00	38,000.00		-	38,000.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	6.9 ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตรไฟฟ้า	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00		-	13,000.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	6.10 เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 W ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมเบรคเกอร์กันดูด	2	เครื่อง	4,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							238,900.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปีญติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศ ประสิทธิ์ทอง)

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 15/2567, โรงจอดรถ 8-56

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 15/2567, โรงจอดรถ 8-56

[illegible]

นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง

สถาบันที่ก่อสร้าง
ตำบลนาซึ่ม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เผยแพร่สารราคา
กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ปริมาณธาตุอาหารที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 15/2567, โรงจอดรถ 8-56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง - ติดตั้งไม้ - ปรับพื้นผิวบริเวณก่อสร้งาง	 1.00 1,380.00	 งาน ตร.ม.	 -	-	 10,000.00 5.00	 10,000.00 6,900.00	 10,000.00 6,900.00	 กองไว้
	รวมงานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	หลัง					16,900.00	

.....ประธานกรรมการ

(ស្ថិតិ) ប្រព័ន្ធនៃ

นางสาว..... การธนาคาร

(นางสาว ชฎาภรณ์)

๒๖๖.....การและการและและการ

(นางสาวดาเรศ ประสูโทง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงฝั่งบริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ ผผ.จ.อน. 15/2567, ไร้งวดครถ 8-56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างโรงจอดรถ								
2.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- ขุดดิน-ถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	336.00	336.00	
	- ทราดยหยาบ	0.30	ลบ.ม.	420.56	126.17	104.00	31.20	157.37	
	- คอนกรีตหยาบ	0.12	ลบ.ม.	1,785.05	214.21	426.00	51.12	265.33	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc แห่งกระบอก	2.00	ลบ.ม.	1,859.81	3,719.62	327.00	654.00	4,373.62	
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80 %)	10.00	ลบ.พ.	439.25	4,392.50	-	-	4,392.50	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,668.00	1,668.00	
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	4.00	ลบ.พ.	439.25	1,757.00	-	-	1,757.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	22.00	กก.	26.42	581.24	4.40	96.80	678.04	
	- เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	17.80	กก.	25.25	449.45	4.40	78.32	527.77	
	dia 16 มม.	110.60	กก.	26.66	2,948.60	3.60	398.16	3,346.76	
	dia 20 มม.	148.20	กก.	26.56	3,936.19	3.10	459.42	4,395.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	65.42	588.78	-	-	588.78	
	- เสาค้ำเสริมเหล็กต้น 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6 ม.	8.00	ต้น	953.00	7,624.00	365.00	2,920.00	10,544.00	
	- สลักหัวเสาเข็ม	8.00	ต้น	-	-	180.00	1,440.00	1,440.00	
	- ท่อเหล็กกลม DIA. 100 มม. หนา 4.5 มม.	8.00	ท่อน	2,125.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	- ท่อเหล็กกลม DIA. 75 มม. หนา 3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,038.00	4,152.00	-	-	4,152.00	
	- PL แผ่นเหล็ก 300x800x12 มม.	180.86	กก.	35.00	6,330.10	-	-	6,330.10	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปีญติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสิทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งปฏิกูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ผู้ประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 15/2567, โครงการ 8-56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- PL แผ่นเหล็ก 9 มม.	15.00	กก.	35.00	525.00	-	-	525.00	
	- Anchor-Bolt M20	32.00	ตัว	173.00	5,536.00	-	-	5,536.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็กเสารับโครงสร้างหลังคา	925.50	กก.			12.00	11,106.00	11,106.00	
	รวมงานข้อ 2.1							79,260.06	
2.2	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet หนา 0.35 มม.	116.00	ตร.ม.	195.79	22,711.64	80.00	9,280.00	31,991.64	
	- ท่อเหล็กกลม D/A. 50 มม. หนา 3.2 มม.	6.00	ท่อน	787.00	4,722.00		-	4,722.00	
	- ท่อเหล็กกลม D/A. 25 มม. หนา 2.0 มม.	6.00	ท่อน	265.00	1,590.00		-	1,590.00	
	- ท่อเหล็กกลม D/A. 100 มม. หนา 4.5 มม.	7.00	ท่อน	2,125.00	14,875.00		-	14,875.00	
	- แปเหล็กตัวซี 100X50X20 หนา 3.2 มม.	23.00	ท่อน	1,110.00	25,530.00		-	25,530.00	
	- Bracing RB 12 มม.	5.00	เส้น	264.03	1,320.15		-	1,320.15	
	- Turnbuckle 16 มม.	6.00	ตัว	139.00	834.00		-	834.00	
	- PL แผ่นเหล็ก 9 มม.	9.00	กก.	35.00	315.00		-	315.00	
	- เหล็กยึดแป RB 15 มม.	10.00	เส้น	410.55	4,105.50		-	4,105.50	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็กหลังคา	1,698.64	กก.			10.00	16,986.40	16,986.40	
	- งานทาสีน้ำมัน	126.17	ตร.ม.	30.00	3,785.10	38.00	4,794.46	8,579.56	
	รวมงานข้อ 2.2							110,849.25	
	รวมงานก่อสร้างโครงสร้าง	1.00	หลัง					190,109.31	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิยะติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศ ประสทธิ์ทอง)

ประมาณราคากลางก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 15/2567, ไรจจอตรถ 8-56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานถนน และลาน ค.ส.ล. (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 654.00 ตร.ม.)								
	- งานปรับพื้นที่พื้นทางเดิมพร้อมทำการบดอัดแน่น	654.00	ตร.ม.	-	-	15.00	9,810.00	9,810.00	
	- ทราयरรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	32.70	ลบ.ม.	420.56	13,752.31	104.00	3,400.80	17,153.11	
	- คอนกรีต 210 ksc. (Cy) หนา 0.15 ม.	98.10	ลบ.ม.	1,859.81	182,447.36	327.00	32,078.70	214,526.06	
	- Contraction Joint (RB15) ทุกระยะ 10 ม.	72.97	กก.	25.57	1,865.84	3.60	262.69	2,128.53	
	- Longitudinal Joint (DB12)	51.17	กก.	25.25	1,292.04	3.60	184.21	1,476.25	
	- Expansion Joint (RB15) ทุกระยะ 30 ม.	99.52	กก.	25.57	2,544.73	3.60	358.27	2,903.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.71	กก.	47.67	319.86	-	-	319.86	
	- ไม้แบบท่วไป (คิดใช้70%)	34.34	ลบ.ฟ.	439.25	15,081.65	-	-	15,081.65	
	- ไม้ค้ำยันแบบ (คิดใช้30%)	10.30	ลบ.ฟ.	439.25	4,524.49	-	-	4,524.49	
	- ค่าแรงไม้แบบ	49.05	ตร.ม.	-	-	139.00	6,817.95	6,817.95	
	- ตะปู	12.26	กก.	46.73	573.03	-	-	573.03	
	- Wire Mesh 4 มม. ขนาด 10x30 ซม.	654.00	ตร.ม.	30.00	19,620.00	5.00	3,270.00	22,890.00	
	รวมงานถนน ค.ส.ล.และลาน ค.ส.ล. (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 654.00 ตร.ม.)							298,203.94	
4	งานวางระบายน้ำรอบอาคาร								
	- ดินลูตวางท่อ คสล.	50.80	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,689.60	5,689.60	ชุดและถมดิน
	- ทราयरรองพื้น หนา 0.05 ม.	0.10	ลบ.ม.	420.56	42.06	104.00	10.40	52.46	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	2.54	ลบ.ม.	1,600.00	4,064.00	426.00	1,082.04	5,146.04	
	- ป่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป ท่อ คสล. 0.40 ม.	11.00	ป่อ	3,000.00	33,000.00	350.00	3,850.00	36,850.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปัญติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดารศ ประสทธิ์ทอง)

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 15/2567, ไร้งจอตรถ 8-56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ คลสิ. Ø 0.40x1.00 ม. (ชั้น 3 มอก.)	127.00	ม.	450.00	57,150.00	100.00	12,700.00	69,850.00	
	- เหล็กฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 11 ฝา	392.70	กก.	31.00	12,173.70	10.00	3,927.00	16,100.70	
	รวมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ								
								133,688.80	
5	งานรั้ว และประตูรั้วสแตนเลสบ้านพักข้าราชการฯ								
5.1	งานรั้วไม่รุ่ง (ความยาวไม่น้อยกว่า 27.5 เมตร)								
	- ขุดดิน-ถมดิน	4.27	ลบ.ม.	-	-	112.00	478.24	478.24	
	- ทราดยาบ	0.47	ลบ.ม.	420.56	197.66	104.00	48.88	246.54	
	- คอนกรีตหยาบ	0.47	ลบ.ม.	420.56	197.66	426.00	200.22	397.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc แห่งกระบอก	3.03	ลบ.ม.	1,859.81	5,635.22	419.00	1,269.57	6,904.79	
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80 %)	28.53	ตร.ม.	439.25	12,530.92	-	-	12,530.92	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	35.66	ตร.ม.	-	-	139.00	4,956.74	4,956.74	
	- ตะปู	8.92	กก.	46.73	416.60		-	416.60	
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	94.04	กก.	26.42	2,484.54	4.40	413.78	2,898.31	
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	25.88	กก.	25.25	653.47	4.40	113.87	767.34	
	- เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	360.40	กก.	25.25	9,100.10	3.60	1,297.44	10,397.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.41	กก.	65.42	942.68	-	-	942.68	
	- งานฝังน๊อตรูปล็อค	12.46	ตร.ม.	93.00	1,158.78	60.00	747.60	1,906.38	
	- งานฉาบปูนเรียบเฉพาะร่อง	63.94	ตร.ม.	45.00	2,877.30	82.00	5,243.08	8,120.38	
	- ทาสีน้ำมันพลาสติก ภายนอก (รองพื้น 1 รอบ, สีจริง 2 รอบ สีระบุดายหลัง)	103.19	ตร.ม.	35.00	3,611.65	30.00	3,095.70	6,707.35	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณกร ปัญติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวดาราศ ประเสริฐทอง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงผังบริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ ยผ.จ.อน. 15/2567, ไร้งจอตรณ 8-56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" หน้า 2.3 มม. (นน. 3.34 กก./ม.)	166.53	กก.	31.00	5,162.43	10.00	1,665.30	6,827.73	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" หน้า 2.3 มม. (นน. 1.53 กก./ม.)	253.17	กก.	31.00	7,848.27	10.00	2,531.70	10,379.97	
	- ทาสีน้ำมัน (สีระบุภายหลัง)	26.52	ตร.ม.	50.00	1,326.00	38.00	1,007.76	2,333.76	
	รวมงานก่อสร้างงานปรับปรุง							77,213.16	
5.2	งานประตูดัดแผ่นเหล็ก (ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร จำนวน 1 บาน)								
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Dia. 1"	50.60	ม.	565.00	28,589.00	-	-	28,589.00	รวมค่าแรง
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Dia. 2"	25.30	ม.	980.00	24,794.00	-	-	24,794.00	รวมค่าแรง
	- ชุดล็อกสแตนเลส ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40 มม. หน้า 4.0 มม.	11.99	กก.	31.00	371.69	10.00	119.90	491.59	
	- เหล็กเพลาขาว Dia. 12 มม.	1.10	ท่อน	250.00	275.00	50.00	55.00	330.00	
	รวมงานประตูดัดแผ่นเหล็ก							56,704.59	
	รวมงานก่อสร้างรั้ว และประตูรั้วบ้านพักข้าราชการฯ	-						133,917.75	
6	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง							50,000.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณกร ปีญติ)

ลงชื่อ.....
(นายบุรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาราศ ประสืทอง)

รายละเอียดวงงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ-
ผู้อำนวยการระดับหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๓๘๐ วัน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง
จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว โดยถือราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑. เป็นจำนวนเงิน ๐.๕๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง , เจาะทดสอบดิน , วางผังก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒. เป็นจำนวนเงิน ๓.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับหรือเทียบเท่า

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตอกเสาเข็มหรือหล่อเสาเข็มเจาะหรือฐานรากแผ่ , ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม , หล่อฐานราก
เสาตอม่อและคานคอดิน , หล่อเสาชั้นที่ ๑ คานชั้นที่ ๒ และหล่อบันไดชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ , ทำระบบป้องกันและ
กำจัดปลวกภายในอาคาร ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓. เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับหรือเทียบเท่า

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างพื้นชั้นที่ ๒ , หล่อเสาชั้นที่ ๒ (รับคานหลังคา) , งานก่อสร้างพื้นชั้นที่ ๑ , งานหล่อคานรับโครง
หลังคา และติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องหลังคา ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔. เป็นจำนวนเงิน ๕.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับหรือเทียบเท่า

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐงานผนัง , ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง , งานฉาบปูน , งานตกแต่งผิวพื้น ผนังและเพดาน
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ , งานฝ้าเพดาน , งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมมุ้งลวด ให้แล้วเสร็จถูกต้องตาม
รูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕. เป็นจำนวนเงิน ๕.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับหรือเทียบเท่า

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ , ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร , ติดตั้งงานระบบ
สุขาภิบาลภายในและภายนอกอาคาร , งานทาสี , งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น , งานก่อสร้าง
ลาน ค.ส.ล. , งานเปิดเตี๊ยมและทำงานส่วนต่างๆ ที่เหลือของตัวอาคารทั้งหมด ทำงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และ
ระบบน้ำใช้ให้กับอาคารที่พักอาศัย พร้อมส่วนประกอบให้ใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปิณฑิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปฐุม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสีทอง)

งวดที่ ๖. เป็นจำนวนเงิน ๕.๕๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อเสาเข็มเจาะหรือฐานรากแผ่ , หล่อคอนกรีตฐานรากอาคาร , ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗. เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานคอดิน , หล่อคอนกรีตพื้นชั้นล่างภายในอาคารแล้วเสร็จ , ติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยาในพื้นชั้นล่าง , ติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยาในพื้นชั้นล่าง , วาง sleeve ท่อระบบประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีตชั้นล่าง , วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) , หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ , หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘. เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ ๒ , วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลในคอนกรีตชั้น ๒ , วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) , หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑ ขึ้น ชั้นที่ ๒ , หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๓ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙. เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ ๓ , วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลในคอนกรีตชั้น ๓ , วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) , หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๒ ขึ้น ชั้นที่ ๓ , หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓ ถึงคานหลังคาแล้วเสร็จ , ก่อผนังภายในและภายนอกชั้นที่ ๑ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปัญต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปริม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศ ประสีทอง)

งวดที่ ๑๐. เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา , หล่อคอนกรีตพื้นหลังคา ค.ส.ล. , ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา , ก่อผนังภายในและภายนอกชั้นที่ ๒ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑. เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น ๓ , ฉาบปูนผนังและโครงสร้างทั้งหมด , ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคาร , เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น ๑ - ๒ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒. เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- กรูวัสดุตกแต่งผิวพื้น ผนังทั้งหมด , กรูกระเบื้องพื้นและผนัง ห้องน้ำทุกชั้น , ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด , เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓. เป็นจำนวนเงิน ๙.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู - หน้าต่างทั้งหมด , ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทั้งหมด , ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด , ติดตั้งราวบันไดทั้งหมด , ติดตั้งถังเก็บน้ำ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔. เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - บ่อซึม , ทาสีอาคาร , ติดตั้งถังบำบัดเสีย , ติดตั้งระบบท่อประปา - สุขาภิบาล(ภายนอก) ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปัญติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาราศ ประสีทอง)

งวดที่ ๑๕. เป็นจำนวนเงิน ๙.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๑๑ ยูนิต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขยายเขตไฟฟ้า - ประปา , ติดตั้งระบบปรับอากาศ , ติดตั้งระบบทีวี , งานประตุ - หน้าต่าง มุ้งลวด เหล็กดัด , งานติดตั้งตะแกรงนก , ติดตั้งระบบปั้มน้ำ-มาตรวัดน้ำประปา - มิเตอร์ไฟฟ้า , ทำางานส่วนต่างๆ ที่เหลือของตัวอาคารทั้งหมด ทำางานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และระบบน้ำใช้ให้กับอาคารที่พักอาศัย พร้อม ส่วนประกอบให้ใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖. (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๗.๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

งานปรับปรุงผังบริเวณ และงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างโรงจอดรถ , งานถนน ค.ส.ล.- ลาน ค.ส.ล. , งานระบบระบายน้ำ , งานรั้ว และประตูรั้ว บ้านพักข้าราชการฯ , งานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ก่อสร้าง , งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อบ้านพักข้าราชการฯ , งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้ออาคารพักอาศัย ๑๑ ยูนิต , ทำางานส่วนต่างๆ ทั้งหมดของงานตามแบบแปลนผัง บริเวณและทำางานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สามารถใช้ได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการ จ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ซึ่งแล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑. , งวดที่ ๒. , งวดที่ ๖. ของสัญญาจ้างก่อนงาน ในงวดอื่นๆ ทั้งหมด จากนั้นถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ส่งงานงวด นั้นๆ ได้ เพื่อรับเงินต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องส่งงานเรียงตามลำดับของงวดงาน ยกเว้นงวดสุดท้าย

- การกำหนดระยะเวลาทำงานของแต่ละงานและแต่ละงวดนั้น เป็นการกำหนดเพื่อแบ่งแยกเนื้องานและการจ่ายเงินเท่านั้น การเริ่มต้นการทำงานของแต่ละงานหรือแต่ละงวดหากมิได้กำหนดไว้ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน 1 สูตร คือ

$$\text{สูตรงานอาคาร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณกร ปัญติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีม บำเรอพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวดาเรศ ประสีทอง)